



Název zadavatele: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
Sídlo zadavatele: Pasteurova 1, 400 96
Pracoviště zadavatele, pro
níž je VZ určena: REK UJEP
Statutární zástupce: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor
Právní forma: Veřejná vysoká škola
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601

Veřejná zakázka: **Neodkladné odstranění staveb v Kampusu - příprava
území pro další investiční výstavbu v areálu v Kampusu UJEP – 2016/0012**

**Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace
k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

1. Dotaz:

V zadávací dokumentaci VŘ je ve výkazu výměr uvedeno, že suť bude přepravena z místa demolice do vzdálenosti 100 m, kde bude nadrcena a po nadrcení přepravena zpět k uložení. V technické zprávě PD je uvedeno, že v areálu Kampusu se nesmí suť z demolice drtit.

Může zadavatel potvrdit, že bude možné provést drcení ve vzdálenosti do 100m od místa demolice a že pozemek k tomu určený bude zhotoviteli poskytnut zadavatelem bezplatně?

Část 997-přesun sutě

Pol.č.4= 997006005R1

Popis položky: Třídění stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením

Vyjádření projektanta: Při tvorbě uvedené „R- položky“ došlo k nedopatření, kdy nebyl z doplňující části „Plného popisu a poznámky“ odstraněn původní text popisující drcení suti.

Rozhodující pro ocenění je popis položky, tj. Třídění stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením, která zahrnuje (mimo jiné) i nezbytné přemístění v rámci prostoru staveniště pro následné naložení suti. Drcení stavební suti v areálu KAMPUSU je nepřijatelné a platí technická zpráva PD i základní „popis položky“.

Pol.č.17= 997006005R2

Popis položky: Ruční dotřídění stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením

Vyjádření projektanta: Při tvorbě uvedené „R- položky“ došlo k nedopatření, kdy nebyl z doplňující části „Plného popisu a poznámky“ odstraněn původní text popisující drcení suti.



Rozhodující pro ocenění je popis položky, tj. Ruční dotřídění stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením, která zahrnuje (mimo jiné) i nezbytné přemístění v rámci prostoru staveniště pro následné naložení suti. Drcení stavební suti v areálu KAMPUSu je nepřípustné a platí technická zpráva PD i základní „popis položky“.

Omlouváme se za nedopatření vzniklé nevyřazením „původního textu v poznámce k uvedeným položkám“.

2. Dotaz:

V projektové dokumentaci chybí řezy navrhovaným HTU. Jedná se o provedení zpětného násypu z nadrceného materiálu. Z předložené situace v PD není zřejmé ukončení násypu ve styku se stávajícím terénem a ani tvarování tohoto násypu v ploše.

Doplň zadavatel předloženou PD o příčné řezy budoucího násypu tak, aby bylo jasné tvarování budoucího násypu a kontrola předpokládaného množství drcené suti určené k uložení násypu?.

Příčné řezy jsou přílohou této dodatečné informace.

Zadavatel s přihlédnutím k povaze provedených úprav zadávacích podmínek a dodatečných informací nebude prodlužovat lhůtu k podání nabídek“.

Přílohy:

Příloha č. 1 příčné, podélné řezy

Ing. Aleš Klicnar – oddělení veřejných zakázek