

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ PRVKY A KONSTRUKCE
- BOURANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ


- BP01 Demontáž stávajícího feál lamel. podhledu
- BP02 Vybourání vrchní betonové desky tl. cca 130mm, obroušení podkladu
- BP03 Demontáž keram. soklu
- BP04 Vybourání keramické dlažby včetně nesoudržných částí a zarovnání povrchu
- BP05 Zbroušení betonové mazaniny v tl. 10mm
- BP06 Obrousit bet. mazaninu
- BP07 Vybourání Xiolit potěru tl. cca 20mm
- BP08 Demontovat obklad včetně soklu
- BP09 Podlaha se skládá z dvou betonových vrstev s vloženou hydroizolací první vrstvu vybourat celou, spodní vrstvu odskočit u stěn o 200mm pro navaření nové hydroizolace

POZNÁMKA

Pokud není určeno jinak výplně otvorů budou demontovány včetně zárubní, zařizovací předměty sanitárního vybavení budou demontovány a uskladněny



±0,00 = 172,55m n.m. Souřad. systém : S-JTSK, výškový systém Balt po vyrov.

VYPRACOVAL: ING. KAREL BARTONIČEK ING. MICHAL PEK		Kontroloval: ING. ARCH. ZDENĚK ŠTASTNÝ	
ZPRACOVATEL: 		PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 USTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8 tel.: +420 475 211 782 e-mail: info@projekty-cz.eu OR-REG u Kraj. soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl G, vložka 27 130, IČ: 286 93 213	
OBJEDNATEL: UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM NAZEV ZAKÁZKY: REKONSTRUKCE DÍLEN FVTM ZA VÁLCOVNOU 2016/0022		ČÍSLO ZAKÁZKY: STUPEŇ: OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU: DPS
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		DATUM: 07/2016	
VÝKRES: PŮDORYS-BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO: 1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.01