


# Střecha spojovací chodby CH 1- 1´

- SBS modifikovaný živý pás s posypem
- EPS 100 S tl.80mm s nakaširovanou vrstvou živého pásu
- EPS 100 S tl. 80mm
- parotěsná zábrana(ekvivalentní difúzní tloušťka parozábrany sdz 600m)
- asf. tmel s plnivem křemičitého písku (nerovnost výsledného povrchu s tolerancí max.0-2mm/2m)
- stávající střešní krytina



<div><div>K</div><div>1</div></div>	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	R. Š. 600
<div><div>K</div><div>2</div></div>	OPLECHOVÁNÍ STĚNY	R. Š. 500

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VIZ V.Č. D.1.1b- 06

Střecha spojovací chodby CH 1- 1´