LEGENDA ZNAČEK:

- ZÁSUVKA 400V
- ZÁSUVKA 230V, DVOJNÁSOBNÁ
- ZÁSUVKA 230V
- ZÁSUVKA IP44
- ZÁSUVKA NA POVRCH, IP65
- ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- DVOJZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- ZÁSUVKA 230V DO PARAPETNÍHO KANÁLU
- ZÁSUVKA 230V DO PARAPETNÍHO KANÁLU S PŘEP.OCHRANOU
- ZÁSUVKA 230V, DVOJNÁSOBNÁ, BAREVNÁ PRO PC
- DVOJZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, BAREVNÁ PRO PC
- ZÁSUVKA 230V ZÁLOHOVANÁ Z DA
- ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU ZÁLOHOVANÁ Z DA
- ZÁSUVKA 230V ZÁLOHOVANÁ Z UPS+DA
- ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU ZÁLOHOVANÁ Z UPS+DA
- STOP TLAČÍTKO S ARETACÍ, ZA SKLEM
- PK1 — PODLAHOVÁ KRABICE PK1 (max. 400x400mm): 1xZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, 1xZÁSUVKA 230V/16A, 1xZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU PRO PC, 1xZÁSUVKA 230V/16A PRO PC, 4xDATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
- PK2 — PODLAHOVÁ KRABICE PK2 (max. 400x400mm): 1xZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, 2xZÁSUVKA 230V/16A, 1xZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU PRO PC, 2xZÁSUVKA 230V/16A PRO PC, 4xDATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
- PK3 — PODLAHOVÁ KRABICE PK3 (max. 400x400mm): 1xZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, 3xZÁSUVKA 230V/16A, 1xZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU PRO PC, 3xZÁSUVKA 230V/16A PRO PC, 4xDATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
- PK4 — PODLAHOVÁ KRABICE PK4 (max. 400x400mm): 1xZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, 1xZÁSUVKA 230V/16A, 1xZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU PRO PC, 4xDATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
- PROSTOR PRO AV TECHNIKU PRO UKONČENÍ CHRÁNIČEK A KABELŮ S DÉLKOVOU REZERVOU MIN. 2m
- 2xZÁSUVKA 230V/16A, 1xZÁSUVKA 230V/16A, 1xZÁSUVKA 400V/32A
- VÝVOD 230V
- VÝVOD 400V
- LS: VÝVODY PRO LABORATORNÍ STŮL 230V Z PODLAHY: -CYKY-J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY, -CY4 PRO POSPOJENÍ OD NEJBLIŽŠÍ EP, VOLNÝ KONEC VŠECH KABELŮ 3,5m
- ED: VÝVODY PRO DIGESTOŘ 0,1m NAD PODLAHOU: -CYKY-J 3x1,5 PRO OSVĚTLENÍ, -CYKY-J 3x2,5 PRO ZÁSUVKY, -CYKY-J 5x1,5 DO ROZVADĚČE MaR, -CY4 PRO POSPOJENÍ OD NEJBLIŽŠÍ EP, VOLNÝ KONEC VŠECH KABELŮ cca 3m
- VÝVOD 230V ZÁLOHOVANÝ Z DA
- VÝVOD 400V ZÁLOHOVANÝ Z DA
- VÝVOD 230V ZÁLOHOVANÝ Z UPS+DA
- VÝVOD 400V ZÁLOHOVANÝ Z UPS+DA
- ROZVADĚČ
- EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- KABELOVÁ TRASA V TRUBKÁCH V PODLAZE
- NEZÁLOHOVANÁ KABELOVÁ TRASA
- ZÁLOHOVANÁ KABELOVÁ TRASA
- NEZÁLOHOVANÁ KABELOVÁ TRASA VERTIKÁLNÍ ROZVOD
- ZÁLOHOVANÁ KABELOVÁ TRASA VERTIKÁLNÍ ROZVOD
- PARAPETNÍ KANÁL VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU
- KABELOVÝ KANÁL V PODLAZE 300x100
- CHRÁNIČKA S PROT.DRÁTEM PRO AV TECHNIKU V PODLAZE
- CHRÁNIČKA S PROT.DRÁTEM PRO AV TECHNIKU VE STROPĚ
- INDUKČNÍ SMYČKA CYKY-J 7x1,5
- CHRÁNIČKA S PROT.DRÁTEM PRO AV TECHNIKU VE STĚNĚ
- SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 2 :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČ,POJISTKAMI)
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

* KABELOVÉ ŽLABY,KOVOVÉ STÍNÍCÍ PŘEPÁŽKY V KABELOVÝCH ŽLABECH BUDOU VODIVĚ POSPOJOVÁNY A PŘIPOJENY VODIČI CY6 z.ž. K EKVIPOTENCIÁLNÍM PŘÍPOJNICÍM.
* VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE OKEN A ZÁBRADLÍ NUTNO VODIVĚ NAPOJIT
* ROZVODY VEDENY PŘEVÁŽNĚ V KABELOVÝCH ŽLABECH VE ZDVOJENÉ PODLAZE, NEBO POD OMÍTKOU, V ŽB.STROPECH V OCHRANNÝCH PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH, V PODHLEDECH NA PŘÍCHYTKÁCH OBO-GRIP.
* ROZVODY V CHÚC VEDENY MIN.10mm POD OMÍTKOU, V PODLAZE V PVC PANCEŘOVÝCH TRUBKÁCH FXPM VE STROPĚ V OCHRANNÝCH PVC TRUBKÁCH, S KRYTÍM TRUBKY MIN 10mm BETONU. VOLNĚ VEDENÉ KABELY V CHÚC MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb. A VYHLÁŠKU 268/2011 Sb.
* ROZVODY V PARKINGU VEDENY NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH A V PEVNÝCH PVC TRUBKÁCH, OSAZENÝCH V PŘÍCHYTKÁCH NA ZÁVITOVÝCH TYČÍCH.
* KABELÁŽ K PRVKŮM, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NA STROPECH V MÍSTNOSTECH BEZ PODHLEDŮ BUDE VEDENA VIDITELNĚ, KE STROPU KOTVENA POMOCÍ KOVOVÝCH SPONEK, KABELY BUDOU VEDENY V OHLEDNÝCH SVAZCÍCH, BUDOU VEDENY POUZE V ORTOGONÁLNÍCH SMĚRECH.
* VEŠKERÁ KABELÁŽ K PRVKŮM UMÍSTĚNÝM NA STROPĚ V MENZE, VSTUPNÍCH PROSTORECH A POSLUCHÁRNÁCH V 1.NP BUDE VEDENA VE ZDVOJENÉ PODLAZE VE 2.NP. KE KAŽDÉMU PRVKU NA STROPĚ BUDE PROVEDEN PRŮVRT STROPNÍ DESKOU.
* SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AŽ PO OSAZENÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZTI).
* KABELY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ(R)) VEDENY V KABELOVÝCH ŽLABECH S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PBOR, ZÁVITOVÉ TYČE A OSTATNÍ ÚCHYTNÝ MATERIÁL PRO KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PBOR. KABELY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZR) VEDENY min.30cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.
* ZÁSUVKY POD VYPÍNAČI BUDOU UMÍSTĚNY NA SPOLEČNÉ SVISLÉ OSE SE SPÍNAČEM.
* RÁMEČKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ NA CHODBÁCH, V KANCELÁŘÍCH, V UČEBNÁCH, V POSLUCHÁRNÁCH, V MENZE A V LABORATOŘÍCH BUDOU PROVEDENY V ČERNÉ BARVĚ.
* RÁMEČKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ NA WC, SKLADECH A TECH. MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY V BÍLÉ BARVĚ.
* BAREVNĚ ODLIŠENÉ ZÁSUVKY PRO VÝPOČETNÍ TECHNIKU BUDOU PROVEDENY V ŠEDÉ BARVĚ V ODSTÍNU "KOUŘOVÁ ŠEĎ".
* VÝŠKY OSAZENÍ VYPÍNAČŮ, PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ (K OSE VYPÍNAČE): VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ 1,1m, SOC.ZAŘÍZENÍ 1,1m, VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ V SUTERÉNU 1,1m.
* VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK (K OSE ZÁSUVKY): VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V KANCELÁŘÍCH 0,2m NAD PODLAHOU ZAKRESLENÍ ZÁSUVEK V KUCHYNÍCH JE POUZE ORIENTAČNÍ, ZÁSUVKY BUDOU REALIZOVÁNY DLE DETAILNÍHO VÝKRESU KUCHYNĚ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD D.2.14.
* VÝVODY PRO PISOÁRY UKONČENY NAD PODHLEDEM, KDE BUDE OSAZEN ZDROJ. ZDROJE A PROKABELOVÁNÍ OD ZDROJŮ K PISOÁRŮM SOUČÁSTÍ DODÁVKY PISOÁRŮ.
* VÝVODY NA STĚNÁCH (NAPŘ. PRO PROMÍTACÍ PLÁTNA) BUDOU UKONČENY V INSTALAČNÍCH KRABICÍCH UMÍSTĚNÝCH NA STĚNĚ.
* VEŠKERÉ INSTALAČNÍ PRVKY NA ŽELEZOBETONOVÝCH STĚNÁCH JSOU PŘISAZENÉ.
* TYPY SVÍTIDEL-VIZ LEGENDA SVÍTIDEL.
* VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDEL S PIKTOGRAMY SPODNÍ HRANA 2,0m NAD PODLAHOU
* ROZVODY V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701, EDICE 2

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP

Č.	KÓD	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	PODLAHA	STĚNA
DĚKANÁT					
-1.01	DEK	1 KANCELÁŘ - DĚKAN	25,6	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.02	DEK	2 KANCELÁŘ - TAJEMNÍK	17,3	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.03	DEK	3 KANCELÁŘ - DĚKANÁT I - SEKRETARIÁT	17,3	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.04	DEK	4 KANCELÁŘ - DĚKANÁT II - ODD. VaV	17,4	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.05	DEK	5 KANCELÁŘ - DĚKANÁT III - PR	17,2	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.06	DEK	6 KANCELÁŘ - DĚKANÁT IV - LEKTORKY	17,4	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.07	DEK	7 KANCELÁŘ - DĚKANÁT V - PROJ. MANAŽER	18,4	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.08	DEK	8 KANCELÁŘ - PRODĚKAN	17,3	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.09	DEK	9 KANCELÁŘ - PRODĚKAN	17,4	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.10	DEK	10 KANCELÁŘ - PRODĚKAN	17,2	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.11	DEK	11 KANCELÁŘ - PRODĚKAN	17,8	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.12	DEK	12 KANCELÁŘ - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ I	17,6	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.13	DEK	13 KANCELÁŘ - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ II	17,8	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.14	DEK	14 KANCELÁŘ - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ III	17,4	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.16	DEK	16 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ	42,1	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.17	DEK	17 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ	58,5	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.18	DEK	18 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ	58,9	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.19	DEK	19 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ	60,1	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.20	DEK	23 PC LABORATOŘ BEZ DENNÍHO OSVĚTLENÍ	80,8	D.2b Vinyl antistatický (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.21	DEK	25 MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ	91,3	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.22	DEK	26a SKLAD	58,6	C.4 Beton (plov.)	Interiérový nátěr
-1.23	DEK	26b SKLAD	105,9	C.4 Beton (plov.)	Interiérový nátěr
-1.24	DEK	27 SKLAD	10,1	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr
-1.25	DEK	29 ZASEDACÍ MÍSTNOST	35,3	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.26	DEK	30 KANCELÁŘ (POKLADNA A TREZOR.MÍSTNOST)	17,4	E.1 Zátěžový koberec (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.27	DEK	31 ARCHIV	99,3	C.4 Beton (plov.)	Interiérový nátěr
-1.28a	DEK	32b ZÁZEMÍ GASTRO - CHODBA	36,7	B.1 Keramická dlažba	Inter.nátěr, keram.obkl
-1.28b	DEK	32b ZÁZEMÍ GASTRO - HRUBÁ ZELENINA	9,9	B.1 Keramická dlažba	Inter.nátěr, keram.obkl
-1.28c	DEK	32b ZÁZEMÍ GASTRO - SKLAD NÁPOJŮ	6,6	B.1 Keramická dlažba	Inter.nátěr, keram.obkl
-1.28d	DEK	32b ZÁZEMÍ GASTRO - SUCHÝ SKLAD	7,1	B.1 Keramická dlažba	Inter.nátěr, keram.obkl
-1.28e	DEK	32b ZÁZEMÍ GASTRO - ŠATNA MUŽI	7,3	B.1 Keramická dlažba	Inter.nátěr, keram.obkl
-1.28f	DEK	32b ZÁZEMÍ GASTRO - ŠATNA ŽENY	7,3	B.1 Keramická dlažba	Inter.nátěr, keram.obkl
-1.29	DEK	34 ZASEDACÍ MÍSTNOST	45,1	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.30	DEK	35 SKLAD ÚDRŽBY	24,8	D.2 PVC (plov.)	Interiérový nátěr
-1.31a	DEK	ROZVODNA NN	18,1	D.2b Vinyl antistatický (plov.)	Interiérový nátěr
-1.31b	DEK	UPS	6,8	D.2b Vinyl antistatický (plov.)	Interiérový nátěr
-1.32	DEK	SLP	8,0	D.2b Vinyl antistatický (plov.)	Interiérový nátěr
KATEDRA BIOLOGIE					
-1.33	KBI	13 LABORATOŘ VÝUKY MIKROSKOPIE BEZ DENNÍHO OSV.	24,6	D.2b Vinyl antistatický (plov.)	Interiérový nátěr
-1.34	KBI	SKLAD	22,7	D.2 PVC (plov.)	Interiérový nátěr
KATEDRA FYZIKY					
-1.35	KFY	43 LABORATOŘ ANALÝZ SIMS BEZ DENNÍHO OSV.	25,0	D.2b Vinyl antistat (plov.)	Interiérový nátěr
KATEDRA CHEMIE					
-1.36	KCH	SKLAD HOŘLAVIN	25,8	C.5 Polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr
KATEDRA INFORMATIKY					
-1.37	KI	26 SERVER	57,6	D.3 Kaučuk (zvoj. pro server)	Interiérový nátěr
KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ					
-1.38	KOM	SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ	68,1	A.2, A.3 Teraco	Ker. mozaika
-1.39	KOM	CHODBA	257,1	A.2 Teraco	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.40	KOM	CHODBA	199,2	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr
-1.40b	KOM	CHODBA	18,3	C.1 Uzav. nátěr+penetrace	Interiérový nátěr
-1.41	KOM	SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ	34,3	D.1, C.3 Linoleum (plov.), beton	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.42	KOM	ŠATNA STUDENTI	18,7	B.1 Keramická dlažba	Interiérový nátěr
-1.43	KOM	WC - ŽENY	13,5	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.44	KOM	WC - ZTP	4,5	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.45	KOM	WC - MUŽI	11,8	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.46	KOM	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,1	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.47	KOM	CHODBA	7,8	B.1 Keramická dlažba	Interiérový nátěr, sádr. omítka
-1.48	KOM	WC - ŽENY	6,9	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.49	KOM	WC - MUŽI	4,0	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.50	KOM	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,6	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.51	KOM	SPRCHY	4,6	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.53	KOM	SPRCHY - MUŽI	9,6	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.54	KOM	SPRCHY - ŽENY	9,7	B.1 Keramická dlažba	ker. obklad + omyv. nátěr
-1.64	KOM	CHODBA	120,1	D.1 Linoleum (plov.)	Interiérový nátěr, sádr. omítka
PARKOVÁNÍ					
-1.63	PAR	PARKOVACÍ STÁNÍ	2 306,0	C.1 Uzav. nátěr+penetrace	pohledový beton
TECHNICKÉ VYBAVENÍ					
-1.57	TEC	PŘEDÁVACÍ STANICE	80,4	C.2 Polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr
-1.58	TEC	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	33,8	C.2 Polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr
-1.60	TEC	SKLAD	39,7	C.2 Polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr
-1.61	TEC	STROJOVNA CHLAZENÍ, POSIL.STAN. PRO SKRÁPĚNÍ	77,4	C.2 Polyuretanová stěrka	pohledový beton
-1.62	TEC	SHROMAŽDIŠTĚ ODPADU	25,3	C.2 Polyuretanová stěrka	pohledový beton
-1.65	TEC	STROJOVNA	4,2	C.2 Polyuretanová stěrka	Interiérový nátěr
-1.66	TEC	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	6,5	D.2b Vinyl antistatický (plov.)	Interiérový nátěr
			4 672,0 m²		

UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A ZÁSUVEK
(PLATÍ POKUD VE VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK)



±0,000 = 175,800
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

KOOPERACE VE SPEC. PROFESI:
D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

ZODP. INŽENÝR PROJEKTU:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	ZPRACOVAL:
Jitka Marková	Jitka marková	Michal Adensam, DiS.

EI-PROJEKT s.r.o.
Nemanická 14/440
370 10 České Budějovice
tel.: 387 018 150
info@eiprojekt.cz

EI-PROJEKT
projekce a inženýrská činnost elektro
Nemanická 14/440
370 10 České Budějovice
tel.: 387 018 150

Pelčák a partner, s.r.o., autor návrhu projektu. Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený jsou majetkem autora, společnosti Pelčák a partner, s.r.o. Tento výkres nesmí být, vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. nebo dohodu stavebníka a autora poskytnut žádné třetí osobě.

AUTOR:	VEDOUCÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:
prof. Ing. arch. Petr Pelčák	Ing. arch. David Vahala		

PELČÁK A PARTNER
ARCHITEKTI
Pelčák a partner, s.r.o., Náměstí 28. října 17, Brno 602 00 CZ
tel.:+420 545 215 138; www.pelcak.cz; info@pelcak.cz

STAVEBNÍK:
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Pasteurova 1, Ústí nad Labem 400 96 Česká republika

MÍSTO STAVBY:
Kampus UJEP
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

ČÍSLO ZAKÁZKY: 116

NÁZEV ZAKÁZKY:
CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ (CPTO)
id. č. EDS: 133D21W002203

DATUM: prosinec 2016

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

MĚŘÍTKO: 1:100

OBJEKT:
SOUBOR OBJEKTŮ

PARE:

ČÁST - PROFESE:
D.1.4.6 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD

DOKUMENT - VÝKRES:
PŮDORYS 1.PP - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.6.b.02b

REVIZE: