Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

se sídlem: Pasteurova 1, Ústí nad Labem, PSČ: 400 96

IČO: 44555601

Název veřejné zakázky:

„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP"

zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon" nebo „ZZVZ")

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V.

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon" nebo „ZZVZ")

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele ve veřejné zakázce **„UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP"** poskytuje dle ustanovení § 98 a § 99 zákona níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (obdržena dne 03. 08. 2017):

Dotaz č. 1

1. SO.3300 – PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE

p.č.

39	K	960000001	Bourání nepoužívaného betonového kolektoru v trase kanalizace vč.likvidace	KS	1,00000

Dotaz:

Prosíme o bližší specifikaci této položky – rozměry, délka ...

Informace zadavatele:

Jedná se o stávající betonový kanál teplovodu o vnitřních rozměrech 0,8x0,8m tl. stěny 0,2m a délce 20m.

Dotaz č. 2

2. SO.6500 –PAROVOD
Ve výkaze jsou obsaženy položky :
p.č.

5	K	713481112	Montáž izolace potrubí 2x provazec drátem	M2	170,00000
	PP		Montáž izolace potrubí 2x provazec drátem		
6	K	713481112a	Montáž izolace potrubí 2x provazec drátem	M2	50,00000
	PP		Montáž izolace potrubí 2x provazec drátem		
7	K	713491111.1	oplechování pevného potrubí	M2	170,00000
	PP		oplechování pevného potrubí		
8	K	713491111a	oplechování pevného potrubí	M2	50,00000
	PP		oplechování pevného potrubí		

Dotaz:
K těmto montážním položkám dle našeho názoru chybí dodávka materiálu – tzn. izolace a plech.
Doplnit materiál do uvedených položek nebo bude upraven a zaslán nový výkaz výměr.
Prosíme o určení tl. izolace a DN potrubí; tloušťku plechu.

Informace zadavatele:

Zadavatel přistoupil k doplnění výkazu výměr o položky:

1. Dodávka tepelné izolace z min. vláken tl. 150mm pro potrubí D 133 - 170m2
2. Dodávka tepelné izolace z min. vláken tl. 100mm pro potrubí D 57 - 50m2
3. Oplechování pevného potrubí hliníkovým plechem tl.0,8mm - 170m2
4. Oplechování pevného potrubí hliníkovým plechem tl.0,8mm - 50m2

Dotaz č. 3

17	K	733123132f	pomocná OK profil I 10	SOUBOR	1,00000	
	PP		pomocná OK profil I 10			

Dotaz:
Prosíme o určení množství v kilogramech či tunách pro OK.

Informace zadavatele:

Jedná se o ocelovou konstrukci profil I10 o celkové hmotnosti 0,35t.

Dotaz č. 4

21	K	998733201	Potrubí přesun hmot výška -6m	%		
	PP		Potrubí přesun hmot výška -6m			
22	K	998733294	Potrubí připl zvětšený přesun-1000m	%		
	PP		Potrubí připl zvětšený přesun-1000m			

Dotaz:
Může si uchazeč sám dle zvyklostí doplnit kolonku množství i jednotkovou cenu?
Tento problém je i u ostatních profesí – např. chlazení

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že dané položky se vztahují pouze k parovodu, kde je množství specifikováno následovně:

26	731	998733201	Potrubí přesun hmot výška -6m	%	2,890		
27	731	998733294	Potrubí připl zvětšený přesun-1000m	%	1,320		

Zadavatel s ohledem na výše uvedené přistoupil ke změně a doplnění přílohy č. 2 zadávací dokumentace Soupis prací – Výkaz výměr. Změny a doplnění se týkají těchto položek:
V SO 3300 zadavatel doplnil popis u položky bourání.
V SO 3500.2 zadavatel doplnil 3 nové položky 8a-8c, popis u položky ř. 17 (pomocná OK) a množství u ř. 21 a 22 v xc4.
Změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele.

Příloha:
1 - Upravený Soupis prací – Výkaz výměr

Zadavatel současně sděluje, že v důsledku poskytnutého vysvětlení (úprav) zadávacích podmínek přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek končí nově dne 20. 9. 2017, 10:00 hod.**

V Ústí nad Labem dne 8. 8. 2017

Ing. František Podrápský
vedoucí projektového týmu CPTO