


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č. M.  | ÚČEL MÍSTNOSTI      | PLOCHA | PODLAHA       | ÚPRAVA STROPU, STĚN                  |
|--------|---------------------|--------|---------------|--------------------------------------|
| 201    | SCHODIŠTĚ A GALERIE | 58,10  | ker. dlažba   | omítka                               |
| 202    | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST  | 60,10  | mozaikem      | omítka                               |
| 203    | TERASA              | 56,20  | divoká skalka | omítka                               |
| 204    | KANCELÁŘ            | 14,50  | mozaikem      | omítka                               |
| 205    | KANCELÁŘ            | 17,80  | mozaikem      | omítka                               |
| 206    | KANCELÁŘ            | 9,20   | mozaikem      | omítka                               |
| 207    | PŘEDSÍN WC ŽENY     | 6,40   | ker. dlažba   | SPK potěr, lustry v 2750, ker. obkl. |
| 208    | WC ŽENY             | 1,40   | ker. dlažba   | SPK potěr, lustry v 2750, ker. obkl. |
| 209    | PŘEDSÍN WC MUŽI     | 4,90   | ker. dlažba   | SPK potěr, lustry v 2750, ker. obkl. |
| 210    | WC MUŽI             | 7,10   | ker. dlažba   | SPK potěr, lustry v 2750, ker. obkl. |
| 211    | ČAJOVNA KUCHYNKA    | 10,30  | ker. dlažba   | SPK potěr, lustry v 2750, ker. obkl. |
| 212    | UKLIDOVÁ KOMORA     | 2,20   | ker. dlažba   | SPK potěr, lustry v 2750, ker. obkl. |
| 213    | CHODBA              | 3,50   | mozaikem      | SPK potěr, lustry v 2750             |
| 214    | KANCELÁŘ            | 22,20  | mozaikem      | SPK potěr, lustry v 2750             |
| 215    | KANCELÁŘ            | 11,00  | mozaikem      | SPK potěr, lustry v 2750             |
| 216    | BEZPEČNOSTNÍ WC     | 4,40   | ker. dlažba   | SPK potěr, lustry v 2750, ker. obkl. |
| CELKEM |                     | 250,80 |               |                                      |



LEGENDA SVĚTEL:

- "A" - SVĚTLIDLO VENKOVNÍ 1x28W
- "D1" - SVĚTLIDLO 2x55W DIM, přímo nepřímé, hubokozářčí
- "D2" - SVĚTLIDLO 1x55W DIM, hubokozářčí
- "D3" - SVĚTLIDLO 2x55W, přímo nepřímé, s dekorativními skly
- "D3a" - SVĚTLIDLO 2x36W, přímo nepřímé, s dekorativními skly
- "E" - SVĚTLIDLO 2x58W EB, výška zavěšení 2,5m
- "F" - SVĚTLIDLO 2x58W EB
- "G" - SVĚTLIDLO 2x26W RGL, IP54 EB, OPALOVÉ SKLO
- "NO" - SVĚTLIDLO 1x11W/1hSA, s AI reflektorem, s piktogramem
- "H1" - SVĚTLIDLO, nepřetřítá linie, pod hranou stropu, opalový kryt - 4x54W
- "H3" - SVĚTLIDLO, nepřetřítá linie, pod hranou stropu, opalový kryt - 3x80W
- "H4" - SVĚTLIDLO, nepřetřítá linie, pod hranou stropu, opalový kryt - 4x54W
- "H3a" - SVĚTLIDLO, nepřetřítá linie, pod hranou stropu 1x54W + 1x24W, opalový kryt
- "H9" - SVĚTLIDLO nepřetřítá linie, pod hranou stropu (na schodišti ve stálé výšce) 11x80W, opalový kryt
- "H10" - SVĚTLIDLO, nepřetřítá linie, pod hranou stropu - 1x54W+1x80W, OPALOVÝ KRYT
- "H11" - SVĚTLIDLO, nepřetřítá linie, pod hranou stropu - 4x80W, 1x39W, opalový kryt
- "J" - SVĚTLIDLO 2x26W EVG ECO, skleněný opalový kryt
- "B1" - svítidlo 1x14W, skleněný opalový kryt
- "K1" - svítidlo mřížkové 4x14W EB, 60°
- "K2" - svítidlo mřížkové 4x24W EB, 60°
- "K3" - svítidlo mřížkové 4x18 EP
- "L" - svítidlo, nepřetřítá zavěšená linie - 6x49W
- "EXT" - EU FEEL 360 Antivandal
- "I" - SVĚTLIDLO, niklový profil 31x34mm s asymetrickou ALU optikou vč závěsu
- "Z" - ZASUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU TŘÍDY "D"

|                                                                               |                                                           |                                                                                |                                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| PROJEKTANT :<br>INVESTOR :<br>MĚSTSKÝ ÚŘAD :<br>KRAJ :<br>ACCE :<br>OSTĚPKY : | ING. VLASTIMIL KRŽIŽAN<br>STŘAŽSKÝ 21<br>TEL. 602 709 977 | FORMÁT :<br>DATA :<br>STUPEŇ :<br>ČÍSLO ZAKÁZKY :<br>MĚŘÍTKO :<br>PŮDORYS 2.NP | ING. VLASTIMIL KRŽIŽAN<br>STŘAŽSKÝ 21<br>TEL. 602 709 977 | 05/2016<br>DPS<br>72/2016<br>ČÍSLO VÝKRESU :<br>1 : 50<br>E-04.3 |
|                                                                               | Centrum biologických a<br>environmentálních oborů         |                                                                                |                                                           |                                                                  |