


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č. M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA | ÚPRAVA STROPU, STĚN |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ZÁVĚTŘÍ | 16,40 | ker. dlažba | zateplení, omítka |
| 102 | VESTIBUL(bez schodiště) | 81,80 | ker. dlažba | omítka |
| 103 | KONFERENČNÍ SÁL | 124,70 | marmoleum | podhled kazetový v.2800-4000 |
| 104 | ŠATNA | 17,30 | marmoleum | podhled kazetový v.2800 |
| 105 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | 8,10 | marmoleum | podhled kazetový v.2800, ker.obkl. |
| 106 | SKLAD POMŮCEK | 10,70 | marmoleum | omítka |
| 107 | STROJOVNA VZT, TUV | 21,30 | ker. dlažba | omítka |
| 108 | ELEKTROROZVODNA | 3,90 | antistatické PVC | omítka |
| 109 | CHODBA | 7,80 | ker. dlažba | SDK podhl. hladký v. 2800, ker. obkl. |
| 110 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI | 7,10 | ker. dlažba | SDK podhl. hladký v.2800, ker. obkl. |
| 111 | WC MUŽI | 10,30 | ker. dlažba | SDK podhl. hladký v.2700, ker. obkl. |
| 112 | BEZBARIÉROVÉ WC | 5,20 | ker. dlažba | SDK podhl. hladký v.2800, ker. obkl. |
| 113 | PŘESÍN WC ŽENY | 5,50 | ker. dlažba | SDK podhl. hladký v.2800, ker. obkl. |
| 114 | WC ŽENY | 4,50 | ker. dlažba | SDK podhl. hladký v.2800, ker. obkl. |
| 115 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 2,20 | ker. dlažba | SDK podhl. hladký v.2800, ker. obkl. |
| 116 | DEPOZITÁŘ | 17,90 | PVC | SDK podhl.hladký v.2800 |
| | | | | |
| | | | | |
| | CELKEM | 344,60 | | |

## LEGENDA SVÍTIDEL:

"A" - SVÍTIDLO VENKOVNÍ 1x26W

"D1" - SVÍTIDLO 2x55W DIM, přímo nepřímé, hlubokozářící

"D2" - SVÍTIDLO 1x55W DIM, hlubokozářící

"D3" - SVÍTIDLO 2x55W, přímo nepřímé, s dekoračními skly

"D3a" - SVÍTIDLO 2x36W, přímo nepřímé, s dekoračními skly

"E1" - SVÍTIDLO 2x58W EB,výška zavěšení 2,5m

"F" - SVÍTIDLO 2x58W EB

"G" - SVÍTIDLO 2x26W RGL IP54 EB, OPÁLOVÉ SKLO

"NO" - SVÍTIDLO 1x11W/1hSA, s Al reflektorem, s piktogramem

"H1" - SVÍTIDLO, nepřetržitá linie, pod hranou stropu, opálový kryt - 4x54W

"H3" - SVÍTIDLO, nepřetržitá linie, pod hranou stropu, opálový kryt - 3x80W

"H4" - SVÍTIDLO, nepřetržitá linie, pod hranou stropu, opálový kryt - 4x54W

"H34" - SVÍTIDLO, nepřetržitá linie, pod hranou stropu11x54W + 1x24W, opálový kryt

"H9" - SVÍTIDLO nepřetržitá linie, pod hranou stropu (na schodišti ve stálé výšce)-11X80W, opálový kryt

"H10" - SVÍTIDLO, nepřetržitá linie, pod hranou stropu - 1x54W+1x80W, OPÁLOVÝ KRYT

"H11" - SVÍTIDLO, nepřetržitá linie, pod hranou stropu - 4x80W,1x39W, opálový kryt

"J" - SVÍTIDLO 2x26W EVG ECO, skleněný opálový kryt

"B1" - svítidlo 1x14W, skleněný opálový kryt

"K1" - svítidlo mřížkové 4x14W EB, 60°

"K2" - svítidlo mřížkové 4x24W EB, 60°

"K3" - svítidlo mřížkové 4x18 EP

"L" - svítidlo, nepřetržitá zavěšená linie - 6x49W

"EXT" - EU FEEL 360 Antivandal

"L1" - SVÍTIDLO,hliníkový profil 31x34mm s asymetrickou ALU optikou vč.závěsu

"Y" - ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU TŘÍDY "D"

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN | ING.VLASTIMIL KRIŽAN<br>STRÁŽKY 21<br>403 40 ÚSTÍ NAD LABEM<br>TEL: 603 709 577 | |
| INVESTOR : UJEP, HOŘENÍ 3, ÚSTÍ NAD LABEM | | |
| MĚSTSKÝ ÚŘAD : ÚSTÍ NAD LABEM | | |
| KRAJ : ÚSTECKÝ | | |
| AKCE : Centrum biologických a environmentálních oborů | FORMÁT: | |
| | DATUM : 05/2016 | |
| | STUPEŇ: DPS | |
| | ČÍSLO ZAKÁZKY: 72/2016 | |
| OBSAH : PŮDORYS 1.NP | MĚŘÍTKO: 1 : 50 | ČÍSLO VÝKRESU: E-04.2 |