

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3409B

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 2. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.
Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01

IČ: .03184986
DIČ: CZ03184986

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 695 280,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	6 695 280,25
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	6 695 280,25	1 406 008,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	8 101 289,10
------------	---	-----	--------------

Projektant


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


www.studio-jelinek.cz
Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 03184986 DIČ: CZ03184986

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3409B

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soupis) - IDP - var 2

Místo:

Datum: 2. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 695 280,25	8 101 289,10
1	REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY	5 706 386,25	6 904 727,36
2	ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA	988 889,00	1 196 555,69
3	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	5,00	6,05
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 695 280,25	8 101 289,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

Objekt: 1 - REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 2. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o.

IČ: .03184986

Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01

DIČ: CZ03184986

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 706 386,25
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 706 386,25
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	5 706 386,25	1 198 341,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 904 727,36
------------	-------	--------------

Projektant


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 Studio JELÍNEK s.r.o.
www.studio-jelinek.cz
Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 03184986 DIČ: CZ03184986

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

Objekt: 1 - REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY

Místo: Datum: 2. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 706 386,25
03 - Projekty	0,00
21-M - Elektromontáže	2 360,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 621,80
38 - Různé kompletní konstrukce	3 377 700,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	15 162,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	255 288,93
64 - Osazování výplní otvorů	36 610,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	483 080,85
762 - Konstrukce tesařské	125 394,49
766 - Konstrukce truhlářské	1 060 955,10
771 - Podlahy z dlaždic	111 355,53
775 - Podlahy skládané	89 064,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 013,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	36 805,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 205,00
94 - Lešení a stavební výtahy	5 814,24
96 - Bourání konstrukcí	13 184,02
998 - Přesun hmot	33 251,58
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 520,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 706 386,25

ROZPOČET

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

Objekt: 1 - REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY

Místo:

Datum: 2. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 706 386,25

03 - Projekty

0,00

91	K	POZN 1	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ		0,000	0,00	0,00
92	K	POZN 2	V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU		0,000	0,00	0,00
93	K	POZN 3	ZAHRNUTY		0,000	0,00	0,00
			MATERIÁLY UVEDENÉ V ROZPOČTU		0,000	0,00	0,00

21-M - Elektromontáže

2 360,00

87	K	R POL 5	SU 08 - Dodávka a montáž nouzového svítidla nad dveřmi - včetně krytu	KUS	4,000	590,00	2 360,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 621,80

1	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	M2	12,600	843,00	10 621,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

38 - Různé kompletní konstrukce

3 377 700,00

2	K	R POL 1	SU 02 - Kompletní sportovní podlaha umělý povrch vč. značení + podkladní vrstvy	M2	1 350,000	2 502,00	3 377 700,00
---	---	---------	---	----	-----------	----------	--------------

61 - Úprava povrchů vnitřních

15 162,00

3	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	M2	39,900	380,00	15 162,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

255 288,93

4	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	M2	1 448,000	9,00	13 032,00
5	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	M3	14,700	3 250,00	47 775,00
6	K	634111116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm	M	158,340	39,00	6 175,26
7	K	63466311R	Výplň dilatačních spár mazanin	M	388,290	23,00	8 930,67
8	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	M2	1 350,000	120,00	162 000,00

9	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	M2	1 448,000	12,00	17 376,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

64 - Osazování výplní otvorů

36 610,00

10	K	642953221	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámu dodatečně leštěných, plochy přes 2,5 m ²	KUS	10,000	711,00	7 110,00
11	M	611822560	zárubeň dřevěná pro dveře 2křídlové 245x210 cm vč.povrch.úpravy	KUS	10,000	2 950,00	29 500,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

483 080,85

23	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	M2	1 448,000	7,88	11 410,24
24	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,434	48 700,00	21 135,80
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	1 448,000	81,00	117 288,00
26	M	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	M2	1 665,200	126,00	209 815,20
27	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné	M2	1 350,000	40,40	54 540,00
28	M	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m ² , šíře 200 cm	M2	1 417,500	23,20	32 886,00
29	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	79,170	17,20	1 361,72
30	M	111631500.1	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,028	48 700,00	1 363,60
31	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	79,170	93,00	7 362,81
32	M	628331590.1	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	M2	95,004	146,00	13 870,58
33	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes	T	9,419	882,00	8 307,56
34	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizací	T	9,419	397,00	3 739,34

762 - Konstrukce tesařské

125 394,49

35	K	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	M2	1 350,000	54,96	74 196,00
36	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	M2	98,000	40,90	4 008,20
37	K	762522812.1	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	M2	98,000	68,70	6 732,60
38	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	T	45,008	451,00	20 298,61
39	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd	T	45,008	27,60	1 242,22

40	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	T	45,008	147,50	6 638,68
41	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	225,040	4,56	1 026,18
42	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	T	45,008	250,00	11 252,00

766 - Konstrukce truhlářské

1 060 955,10

43	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	M2	319,000	65,00	20 735,00
44	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	M2	319,000	27,60	8 804,40
45	K	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2	M2	25,550	83,10	2 123,21
46	K	766431822	Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů	M2	25,550	29,90	763,95
47	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	KUS	10,000	38,50	385,00
48	K	766662812	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových	KUS	10,000	32,85	328,50
49	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd	T	7,191	41,40	297,71
50	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	T	7,191	221,25	1 591,01
51	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	35,955	6,84	245,93
52	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	T	7,191	375,00	2 696,63
53	K	R POL 2	SU 03 - Obložení stěn plochy přes 1 m2 kompl.D+M vč. povrchové úpravy, roštu, lištování a kotvení	M2	335,000	1 990,00	666 650,00
54	K	766660142	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	KUS	10,000	712,00	7 120,00
55	M	61164222R	dveře vnitřní masiv plně 2křídle 245x210 cm s povrch.úpravou vč.kování a piktoqramů	KUS	10,000	25 000,00	250 000,00
56	K	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlínkou, připojovací spára tl. do 20 mm	M	66,500	182,00	12 103,00
57	K	766695233	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm	KUS	10,000	114,00	1 140,00
58	M	61187261R	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 147 cm	KUS	10,000	219,00	2 190,00
59	K	R POL 3	SU 05 - Dřevěná přenosná rampička pro nájezd vozíků 1100/1600/110 mm	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00

60	K	766434331	Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy do 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy do 0,60 m2	M2	26,416	380,00	10 038,08
61	M	60621143R	překlička truhlářská s povrch. úpravou tl 20 mm a kotvením	M2	31,699	1 980,00	62 764,02
62	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	5,898	844,00	4 977,91
63	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv	T	5,898	424,00	2 500,75

771 - Podlahy z dlaždic

111 355,53

64	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	M2	98,000	386,00	37 828,00
65	M	59761137R	dlaždice keramické - koupelny 30 x 30 x 1 cm l. j.	M2	107,800	200,00	21 560,00
66	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	96,880	85,40	8 273,55
67	M	59761312R	sokl 30 x 10 x 0,8 cm l. j.	M2	10,670	150,00	1 600,50
68	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	107,688	32,80	3 532,17
69	K	771579197	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	M2	107,688	32,80	3 532,17
70	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	M2	107,688	14,00	1 507,63
71	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	M2	98,000	315,00	30 870,00
72	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	T	3,302	470,00	1 551,94
73	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšk	T	3,302	333,00	1 099,57

775 - Podlahy skládané

89 064,09

74	K	775521800	Demontáž parketových tabulí s lištami lepených	M2	1 350,000	44,40	59 940,00
75	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	T	27,000	541,20	14 612,40
76	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd	T	27,000	33,12	894,24
77	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	T	27,000	177,00	4 779,00

78	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	135,000	5,47	738,45
79	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	T	27,000	300,00	8 100,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 013,60

80	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	M2	45,000	99,20	4 464,00
81	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	M2	5,200	298,00	1 549,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

36 805,02

82	K	952902311	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky do 2m	M2	455,056	5,14	2 338,99
83	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	M2	515,056	52,10	26 834,42
84	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	M2	515,056	12,90	6 644,22
85	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	M2	128,000	3,94	504,32
86	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25µ, 4 x 5 m	M2	130,560	3,70	483,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 205,00

12	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chod	M2	1 448,000	15,00	21 720,00
13	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	M2	120,000	11,00	1 320,00
14	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	M2	165,000	1,00	165,00

94 - Lešení a stavební výtahy

5 814,24

15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	M2	142,506	40,80	5 814,24
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

96 - Bourání konstrukcí

13 184,02

16	K	968062456	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	M2	51,450	143,00	7 357,35
17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	T	3,241	902,00	2 923,38

18	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd	T	3,241	55,20	178,90
19	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	T	3,241	295,00	956,10
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	16,205	9,12	147,79
94	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	T	3,241	500,00	1 620,50

998 - Přesun hmot

33 251,58

22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv	T	61,577	540,00	33 251,58
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

20 520,00

88	K	HZS 1	DM 05 - Demontáž nouzového svítidla nad dveřmi 4 ks a likvidace	HOD	2,000	100,00	200,00
89	K	HZS 2	Zednické výpomoc	HOD	80,000	180,00	14 400,00
90	K	HZS 3	SU 10 - Demontáž a předsazení stáv.výústků VZT na novou tl.obložení - 16 ks	HOD	32,000	185,00	5 920,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

Objekt: 2 - ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Studio Jelínek s.r.o.

Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: .03184986

DIČ: CZ03184986

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	988 889,00
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	988 889,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	988 889,00	207 666,69
--------------	--------	----	------------	------------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	1 196 555,69
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


www.studio-jelinek.cz
Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 03184986 DIČ: CZ03184986

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

Objekt: 2 - ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA

Místo: Datum: 2. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	988 889,00
21-M - Elektromontáže	988 889,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	988 889,00

ROZPOČET

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

Objekt: 2 - ELEKTROINSTALACE - SVÍTIDLA

Místo: Datum: 2. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

988 889,00

21-M - Elektromontáže

988 889,00

1	K	2100000R1	Zavěšené LED svítidlo 5x27W, vyzařovací úhel 50°, 14000lm, nárazuvzdorné IK10, IP66, RA80, 4000K, černý hliníkový korpus, borosilikátové ochranné sklo, rozměry	KUS	88,000	7 730,80	680 310,40
2	K	2100000R2	Celoplastové přisazené nárazuvzdorné svítidlo s difuzerem z translucetního polycarbonátu, 65W, 8800lm, RA80, 4000K, IK10, IP54, rozměry svítidla 1160X159X85 mm	KUS	36,000	2 162,60	77 853,60
3	K	2100000R4	Montáže	KPL	1,000	98 505,00	98 505,00
4	K	2100000R3	Demontáže	KPL	1,000	38 192,00	38 192,00
5	K	2100000R5	Materiál	KPL	1,000	32 868,00	32 868,00
6	K	2100000R6	Lešení	KPL	1,000	33 000,00	33 000,00
7	K	2100000R7	Doprava	KPL	1,000	1 760,00	1 760,00
8	K	2100000R8	Revize a měření osvětlení	KPL	1,000	26 400,00	26 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutis) - IDP - var 2

Objekt: 3 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2017

1č:

DÍČ:

IČ: .03184986

DIČ: CZ03184986

lč:

D|Č:

1Č:

DÍČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5,00
DPH základní	21,00%	ze	5,00	1,05
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		6,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Studio JELINEK s.r.o.
www.studiojelinek.cz
Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 03184046 DIČ: C702749886

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

Objekt: 3 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 2. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2,00
VRN7 - Provozní vlivy	1,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5,00

ROZPOČET

Stavba: UJEP SPORTOVNÍ HALA PF (soutěž) - IDP - var 2

Objekt: 3 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo:

Datum: 2. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,00

1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	KPL	1,000	1,00	1,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------	------

VRN3 - Zařízení staveniště 1,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KPL	1,000	1,00	1,00
---	---	-----------	--	-----	-------	------	------

VRN4 - Inženýrská činnost 2,00

3	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	KPL	1,000	1,00	1,00
4	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů kompletní a koordinační činnost	KPL	1,000	1,00	1,00

VRN7 - Provozní vlivy 1,00

5	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	KPL	1,000	1,00	1,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	------