


PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV



Tabulka místností 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	S. VÝŠKA mm	POVRCH PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA	PRACOVNÍ NÁPLŇ
1.01	VÝUKOVÝ SKLENÍK	143,77	3985 +1340 (střech.)	BET. ZÁMK. DL. / KAČÍREK	SOKL - ZTR. BEDNĚNÍ BEZ ÚPRAV VÝŠE ZASKLENÍ STĚN	ZASKLENÍ SKLENÍKU	OMYV. NÁTĚR V. 2 m, U OMYVADLA A PRACOVNÍHO STOLU KERAM. OBKLAD V. 2 m	max. 4 h/den - MANIPULACE A INSPEKCE KULTIVOVANÝCH ROSTLIN
1.02	PŘÍPRAVNA / CHODBA	8,46	3985 +1340 (střech.)	PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (R10)	SOKL/STĚNA - ZTR. BEDNĚNÍ BEZ ÚPRAV, VÝŠE ZASKLENÍ STĚN	ZASKLENÍ SKLENÍKU	U OMYVADLA, VÝLEVKY A PRACOVNÍHO STOLU KERAM. OBKLAD V. 2 m	max. 2 h/den - PŘÍPRAVA KVĚTINÁČŮ A ROSTLIN
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA INTERIÉRU		152,23						

VEŠKERÉ ZÁSUVKOVÉ OBVODY CHRÁNIT PROUD. CHRÁNIČEM.
MIMO POČÍTAČOVÝCH.

POTRUBÍ PLYNU A VZT, EL. VODIVÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT POSPOJOVÁNÍM,
KABELÁŽ POKLÁDAT V OBVODOVÝCH ZDECH, V PODLAZE A VE STROPĚ.
PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3 + PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN–C, PŘÍVOD NN.
PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3 + PE, N, 400/230 V, 50 Hz, TN–S, NOVÉ ROZVODY.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM JE PROVEDENA DLE
ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2 – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.
OCHRANA ZVÝŠENÁ – DPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.

BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČU DLE ČSN 33 01 66.

