

TABULKA MÍSTNOSTÍ

číslo místnosti	účel místnosti	plocha [m²]	podlaha	stěny	strop
101	schodiště	11,04	keramická dlažba	keramický sokl, malba	
102	chodba	21,04	keramická dlažba	keramický sokl, malba	celistvý sdk podhled v. 3,1m
103	kabinet	11,19	koberec	malba	celistvý sdk podhled v. 3,18m
104	wc	5,59	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	celistvý sdk podhled v. 2,77m
105	wc	5,06	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	celistvý sdk podhled v. 2,78m
106	úklid	1,09	keramická dlažba	keramický obklad v.2300, malba	celistvý sdk podhled v. 2,78m
107	kabinet	17	koberec	malba	nový sdk podhled v. 3,1m
108	kabinet	16,15	koberec	malba	nový sdk podhled v. 3,13m
109	chodba	6,57	keramická dlažba	keramický sokl, malba	nový sdk podhled v. 3 m
110	chodba	1,85	keramická dlažba	keramický sokl, malba	nový sdk podhled v. 3,1m
111	kabinet	23,72	koberec	malba	nový sdk podhled v. 3,1m
112	kabinet	24,13	PVC	malba	nový sdk podhled v. 3,12m
113	učebna	26,66	PVC	malba	nový sdk podhled v. 3,12m
114	terasa	10,28	keramická dlažba		

LEGENDA

— · — · — táhla Ø16mm + plotny P8 - 400/250mm vedená od stropem

-NOVÝ SDK PODHLED

POZNÁMKY

1 - přizdívka táhla z minerální, bezvláknité tepelněizolační desky tl. 50 mm λ 1,11+ přesítkovaná malta tl. 5mm.
-Stávající okenní mříže budou očištěny obroušeny a znovu natřeny dle původní barvy šedivé.
-Stávající nevyměňované oplechování parapetů a mezipatrové římsy bude přetřeno dle původní barvy- hnědé.
-Zábradlí na terasy bude očištěno obroušeno a znovu natřeno dle původní barvy černé.
-Táhla viditelná v interiéru či exteriéru budovy budou ošetřena ochranným antikorozním černým nátěrem.
-Nový nátěr plechových parapetů a oplechování mezipatrové římsy dle původní barevnosti - hnědá barva.
P3 - nová keramická mrazuvzdorná dlažba + nové oplechování

Projekt:
Stavební úpravy objektu vily PF UJEP, v ul. České mládeže 8, Ústí n.L.

Zpracovatel:
Correct BC, s.r.o.
Eliášky Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem, 400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz
IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zodp. projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant dílčí části PD:
Robert Blanda DiS.
tel.: +420 724 860 901
e-mail.: blanda@correct-bc.cz

Projektant:
Robert Blanda DiS.
tel.: +420 724 860 901
e-mail.: blanda@correct-bc.cz

Vypracoval: Robert Blanda DiS.
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý
Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý

Část:
D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Název výkresu:
Půdorys 2.NP - nový stav

Zákazník:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem, 400 01

Objekt:	Stupeň:	Měřítko:
SO 01	DPS	1:50
Formát: 4xA4	Datum: 12/2017	Kopie/Copy:
Číslo výkresu: D 1.1.01.- 05	Změna: REV 000	Archivní číslo: -