




POZNÁMKY

1. První etapa podbetonování základů po betonáži se přistoupí ke 2 etapě a to nejdříve po 24 h.
 2. Druhá etapa podbetonování základů po betonáži se přistoupí ke 3 etapě a to nejdříve po 24 h.
 3. Třetí etapa podbetonování základů.
- Mezi jednotlivými podbetonováními bude uťnutěn podsyp před provedením žebra.



DETAIL PODEBETONOVÁNÍ A ŽEBRA



Projekt: Stavební úpravy objektu vily PF UJEP, v ulici České mládeže 8 v Ústí nad Labem		Zpracovatel:	
		Correct BC, s.r.o. Elšísky Krásoňovské 1339/15 Ústí nad Labem, 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88	
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Projektant dílčí části PD: Ing. Karel Stránský tel.: +420 475 531 763 e-mail: stranskystatika@volny.cz	
Projektant: Robert Blanda DIS. tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correct-bc.cz		ING. KAREL STRÁNSKÝ STATIKA JANA ZAJICE 2880/28 400 11 ÚSTÍ N. L.	
Výpracovali: Robert Blanda DIS.		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý	
Část: D 1.1.01 REKONSTRUKCE OBJEKTU D 1.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
Název výkresu: Podbetonování základů, zpevňující základové žebro			
Zákazník: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta zdravotnických studií Patešova 3544/1 Ústí nad Labem, 400 01		Objekt: SO 01 Stupeň: DPS Měřítko: 1:50	
Číslo výkresu: D.1.1.01.2-01		Formát: 4xA4 Datum: 12/2017 Kopie/Coppy:	
Změna: REV 000		Archivní číslo: -	