


Střecha „A“ 4-4´

Nové přidané vrstvy v ploše:

- SBS modifikovaný živý pás s posypem
- EPS 100 S tl.80mm s nakaštrovanou vrstvou živého pásu
- EPS 100 S tl. 80mm
- parotěsná zábrana
- penetrační nátěr
- vyrovnání nerovností povrchu nosné kce polymercementovou vysprávkou
- nabeť z leštěného betonu LC 12/13 tl. 50mm nad vlny
- TR plech č. 11001, v. vlny 45mm

Stávající skladba konstrukce:

- stávající přístup VZT (přesnou velikost otvoru nebylo možno ověřit)



Střecha „A“ 4-4´