

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	S.V. (m)	PROVEDENÍ POVRCHŮ		
				PODLAHA	STĚNY	STROPY
101	SCHODIŠTĚ- CHODBA	28,00	3,20	PODLAHA Ker. dlažba- vybourat tl. ze 100%	Otlučení stávající omítky ze 100%	Otlučení stávající omítky ze 100%
102	SKLAD	1,20	3,20	Ker. dlažba- vybourat tl. 50mm ze 100%	Otlučení stávající omítky ze 100%	Otlučení stávající omítky ze 100%
103	CHODBA	2,10	3,20	Ker. dlažba- vybourat tl. 50mm	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající
104	SOC. ZAŘÍZENÍ	1,10	3,20	Ker. dlažba- vybourat tl. 50mm	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající
105	SOC. ZAŘÍZENÍ	1,10	3,20	Ker. dlažba- vybourat tl. 50mm	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající
106	ČADJOVÁ KUCHYŇKA	4,50	3,20	PVC- dřevotřískové desky ze 100%	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající
107	KANCELAŘ	14,20	3,20	PVC- dřevotřískové desky vybourat	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající
108	KANCELAŘ	12,10	3,20	PVC- prkna vybourat	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající
109	KANCELAŘ	14,20	3,20	PVC- prkna vybourat	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající
110	KANCELAŘ	19,50	3,20	PVC- prkna vybourat	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající
111	KANCELAŘ	15,60	3,20	PVC- prkna vybourat	Otlučení stávající omítky ze 100%	Stávající

LEGENDA BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ:


Veškeré instalace sítí technické infrastruktury se demontují v celém rozsahu.

- D1) DEMONTÁŽ VYPLNÍ OTVORŮ VČ. RÁMU, NEBO ZARUBNĚ
- D2) VYBOURÁNÍ PODLAHY
- D3) DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


POZNÁMKA:

Bourání dřevěných podlah se navrhuje včetně demontáže dřevěného potlače a záklopu. Škárové záspy se odstraní v místě zhlaví stropních trámů pro jejich kontrolu. Zhlaví stropních trámů bude zkontrolováno statikem, nebo mykologem.

LEGENDA MATERIÁLŮ



Číslo	Změna	Datum

Projekt: U21 - Univerzita bez bariér CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000/2472 VÝSTAVBA PORADENSKÉHO CENTRA UJEP Č.P. 771, UL. PASTEUROV A, ÚSTÍ NAD LABEM	
Zpracoval:  Correct BC, s.r.o. Elšky Krasnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88	
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz	Projekční tříci částí PD: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz
Projektant: Jana Košťálová tel.: +420 602747295 e-mail: košťalova@correct-bc.cz	
Vypracoval: Jana Košťálová	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý
Část: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP.-BOURÁNÍ	
Zákazník: UJEP v Ústí nad Labem Pasturova 3544/1 Ústí nad Labem	Objekt: SO 01
	Stupeň: DPS
Formát: 6x44	Datum: 11.2017
Změnar: REV 000	Archivní číslo: 1:50
	Kopie/Copy: ----
Číslo výkresu: D.1.1.b - 02	