TABULKA PROSTUPŮ 3.NP - (PLATÍ PRO CELÉ PODLAŽÍ)

OZN	Č.	TYP PROSTUPU	VÝŠKA SH OD +/-0,00	ROZMĚR š x v	ks
ARS					
		PROSTUP ŽB STĚNOU	+10,750	prof. 150	7
SIL					
	1	PROSTUP PODLAHOU		650x100	2
	6	PROSTUP PODLAHOU		850x450	1
SLA					
	1	PROSTUP PODLAHOU		prof.50	2
UT					
	1	PROSTUP PODLAHOU		1500x350	1
	2	PROSTUP STĚNOU	+10,960	750x400	1
	3	PROSTUP PODLAHOU		700x350	1
	4	PROSTUP STŘECHOU		550x250	1
	5	PROSTUP PODLAHOU		600x275	1
VZT					
	1	PROSTUP PODLAHOU		1350x415	1
	1a	PROSTUP PODLAHOU		900x350	1
	1a	PROSTUP PODLAHOU		900x400	1
	2	PROSTUP PODLAHOU		1290x415	4
	3	PROSTUP PODLAHOU		600x415	2
	4	PROSTUP PODLAHOU		prof.400	1
	5	PROSTUP PODLAHOU		2000x400	2
	7	PROSTUP ŽB STĚNOU	+14,760	1600x1600	1
	10	PROSTUP STŘECHOU		1100x415	2
	11	PROSTUP STĚNOU	+11, 930	1100x800	1
ZTI					
	1	PROSTUP PODLAHOU		440x200	1
	2	PROSTUP PODLAHOU		prof.200	2
	3	PROSTUP PODLAHOU		prof.110	6
	3	PROSTUP STŘECHOU		prof.255	3
	4	PROSTUP STŘECHOU		prof.110	1
	5	PROSTUP STŘECHOU		prof.160	29

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. (m2)	OZN.	SOKL	PODLAHA	STĚNY	ZVL. ÚPR. STĚN	STROP	OZN.	S.V. (m)
3.01	SIMULAČNÍ CENTRUM 3	77,60	P.14	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA	OMYV. NÁTĚR V.2,100 mm	AKUSTICKÝ PODHLED, SDK CELISTVÝ	SP.4, SP.2	3,30 2,80
3.02	SIMULAČNÍ CENTRUM 3	68,46	P.13	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA	-	AKUSTICKÝ PODHLED, SDK	SP.4, SP.2	3,30 2,80
3.02a	SIMULAČNÍ CENTRUM 3 - ŘÍDÍCÍ CENTRUM	6,13	P.14	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA	-	SDK PODHLED CELISTVÝ	SP.2	2,80
3.02b	SIMULAČNÍ CENTRUM 3 - PŘÍPRAVNA	20,22	P.14	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA	OMYV. NÁTĚR V.2100 mm	SDK PODHLED CELISTVÝ	SP.2	2,80
3.03	UČEBNA POČÍTAČOVÁ	74,92	P.14	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA	OMYV. NÁTĚR V.2100 mm	AKUSTICKÝ PODHLED, SDK	SP.4, SP.2	3,30 2,80
3.04	KANCELÁŘ PROFESORŮ	22,44	P.12	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.05	KANCELÁŘ AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA	19,74	P.12	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.06	KANCELÁŘ AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA	44,77	P.12	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.07	KANCELÁŘ PROFESORŮ	34,63	P.15	KOBERCOVÁ LIŠTA V. 80 mm	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.07a	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,67	P.13	SOUČÁSTÍ OBKLADU STĚN	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	RASTROVÝ MINERÁLNÍ	SP.6 SP.7	2,80
3.07b	PŘEDSÍŇ	3,48	P.15	KOBERCOVÁ LIŠTA V. 80 mm	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.08	SKLAD ODBORNÝCH POMŮCEK	8,89	P.19	PVC LIŠTA V. 80 mm	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA		3,66
3.09	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,53	P.14	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	SDK PODHLED CELISTVÝ	SP.1	2,80
3.10	ÚKLID	5,32	P.13a	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	2,80
3.11a	PATROVÁ ROZVODNA - SLABOPROUD	3,14	P.20	PVC LIŠTA V. 80 mm	ANTISTATICKÉ PVC	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	SDK PODHLED CELISTVÝ	SP.1	2,80
3.11b	PATROVÁ ROZVODNA - SILNOPROUD	3,09	P.20	PVC LIŠTA V. 80 mm	ANTISTATICKÉ PVC	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	SDK PODHLED CELISTVÝ	SP.1	2,80
3.12	KANCELÁŘ AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA	22,83	P.15	KOBERCOVÁ LIŠTA V. 80 mm	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.13	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	18,60	P.12	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.14	KANCELÁŘ AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA	18,59	P.12	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.15	KANCELÁŘ AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA	18,59	P.12	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.16	KANCELÁŘ AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA	18,51	P.12	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.17	KONZULTAČNÍ MÍSTNOST	18,06	P.15	KOBERCOVÁ LIŠTA V. 80 mm	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	SADROVÁ OM.+ VÝMALBA		SADROVÁ OM.+ MALBA, SDK PODHL.	SP.2	3,66 2,80
3.18	UMYVÁRNA MUŽI - ZAMĚSTNANCI	0,24	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	SÁDROVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.18	UMYVÁRNA MUŽI - ZAMĚSTNANCI	6,18	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.18a	WC MUŽI -ZAMĚSTNANCI	3,67	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.18b	SPRCHA MUŽI -ZAMĚSTNANCI	2,79	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150, 2400 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.7	3,00
3.19	UMYVÁRNA ŽENY -ZAMĚSTNANCI	6,20	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.19a	WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI	3,67	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.19b	SPRCHA ŽENY - ZAMĚSTNANCI	2,79	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150, 2400 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.7	3,00
3.20	UMYVÁRNA MUŽI	4,00	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.20a	WC MUŽI	4,12	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.20b	WC MUŽI - INVALIDÉ	4,13	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.21	UMYVÁRNA ŽENY	4,06	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.21a	WC ŽENY	4,21	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.21b	WC ŽENY - INVALIDÉ	4,18	P.13	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	KERAM. OBKL. V. 2150 mm	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ	SP.6	3,00
3.22	CHODBA	156,08	P.14	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ, SDK	P.3 SP.1	2,60
3.22a	CHODBA	6,67	P.14	PVC LIŠTA V. 80 mm	VINYLOVÁ KRYTINA	ŠTUKOVÁ OM. + VÝMALBA	-	SDK PODHLED CELISTVÝ	SP.1	2,80
3.23	CHODBA	5,42	P.10	KERAMICKÝ SOKL V. 80 mm	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA		3,66
3.24	CHODBA	28,48	P.10	KERAMICKÝ SOKL V. 80 mm	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	PODHLED MINERÁLNÍ RASTROVÝ, SDK	SP.3 SP.1	3,0
3.26	CHODBA	4,06	P.10	KERAMICKÝ SOKL V. 80 mm	KERAMICKÁ DLAŽBA	SÁDROVÁ OM. + VÝMALBA	-	-		
3.27	STROJOVNA CHLAZENÍ	18,83	P.17a	EPOXID. NÁTĚR V.150 mm	STĚRKA NA BÁZI EPOXIDU	VPC OM. HLAZ.+ VÝMALBA	-	-		3,6
3.28	SKLAD POMŮCEK	15,30	P.19	PVC LIŠTA V. 80 mm	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA		3,66
SC2	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	26,10	P.09,10 P.21	KERAMICKÝ SOKL V. 80 mm	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA	-	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA		3,66
SC3	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	18,95	P.09,10 P.21	KERAMICKÝ SOKL V. 80 mm	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA		ŠTUKOVÁ OM.+ VÝMALBA		3,66
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,99				VPC OM. HLAZ.+ VÝMALBA				
V2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,80				VPC OM. HLAZ.+ VÝMALBA				
		889,75 m²								

IŠ7	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,89	IŠ11	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,15
IŠ8	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0,66	IŠ14	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,43
IŠ9	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,33	SC1	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	20,80
IŠ10	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1,33			

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ VIZ - ČÁST110.20 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- SÁDROKARTONOVÉ KCE S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM NA KOVOVÉ KONSTRUKCI VČETNĚ AKUSTICKÉ IZOLACE - VIZ PODROBNĚ SPECIFIKACE SDK v.č.110.10-610
- MONTOVANÉ INTERIEROVÉ PROSKLENÉ PŘÍČKY - viz v.č.110.10-504
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ FASÁDNÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK TL. 180mm - λ_D = 0,036 W(m.K), třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A

LEGENDA

ROZVODY TZB V PODLAZE JSOU ZAKRESLENY SCHEMATICKY, BUDOU PROVEDENY DLE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ .

- ROZVODY UT V PODLAZE
- ROZVODY ZTI V PODLAZE
- TRASA ELEKTRO CHRÁNIČEK VYVEDENÝCH NAD PODLAHU DODÁVKA ČÁSTI ELEKTRO
- KABELOVÝ ŽLAB - DODÁVKA ČÁSTI ELEKTRO
- INDUKČNÍ SMYČKA (AV TECHNIKA) ZABETONOVANÁ V PODLAZE
- PODLAHOVÁ KRABICE ELEKTRO - VELIKOST A UMÍSTĚNÍ DLE PROJEKTU SILNOPROUDU (NUTNÁ KOORDINACE S ROZMÍSTĚNÍM NÁBYTKU)

POZNÁMKA

- PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU POČÍTÁNY BEZ OMÍTEK, KOTY JSOU VZTAŽENY K ČISTÉMU ZDIVU
- VÝŠKA PŘEDSTĚNY V PROSTORECH UMYVÁREN A WC BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA DLE POUŽITÉHO WC. REVIZNÍ DVÍŘKA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ČÁSTI ZTI A BUDOU VSAZENA DO SPÁROŘEZU OBKLADU.
- REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH JADER BUDOU PŮDORYSNĚ UMÍSTĚNA TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN SNADNÝ PŘÍSTUP K UZAVÍRACÍM VENTILŮM. VEŠKERÉ DOZDÍVKY V JÁDRECH BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ AŽ PO KOMPLETNÍM VYSTROJENÍ JÁDRA, POČET A VELIKOST REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE URČENO PŘÍMO NA STAVBĚ.
- MAX . POVOLENÁ TOLERANCE PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OTVORŮ PRO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ JE U ŠÍŘKY OTVORU = -0/+10 mm A U VÝŠKY OTVORU = -0/ +5 mm
- SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ZALOŽENY NA ŽB KONSTRUKCI S VLOŽENÍM PÁSU Z TĚŽKÉ ASFALTOVÉ LEPENKY. V MÍSTECH DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY. ZDIVO NUTNO VZÁJEMNĚ SVAZOVAT DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE.
- NAPOJOVÁNÍ ZDIVA K BETONOVÉ KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO POMOCÍ OCEL. NEREZOVÝCH PÁSKŮ UKLÁDANÝCH DO LOŽNÝCH SPAR BĚHEM ZDĚNÍ, POPŘ. POMOCÍ VRTANÝCH TRNŮ. KOTEVNÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZDIVA.
- SVISLÉ KONSTRUKCE NUTNO OD STROPU DILATOVAT. SPÁRA Š. 20 mm BUDE UTĚSNĚNA PRUŽNOU VLOŽKOU, NA HRANICI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ S PO ODOLNOSTÍ.
- DILATAČNÍ SPÁRY V KONSTRUKCÍCH BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU NA BÁZI MINERÁLNÍ VLNY S PO ODOLNOSTÍ DLE TZ PBŘ, PRÁCE BUDE PROVÁDĚT ODBORNÁ FIRMA VČETNĚ DOLOŽENÍ ATESTU.
- PRO ROZVODY TZB BUDOU V KONSTRUKCÍCH PROVEDENY PROSTUPY A DRÁŽKY DLE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ TZB. PO MONTÁŽI NUTNO PROSTUPY ZAPLENTOVAT A DOTĚSNIT ZA DODRŽENÍ POŽADAVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCE. INSTALAČNÍ OTVORY A DRÁŽKY DO ZDIVA BUDOU PROVÁDĚNY FRÉZOVÁNÍM ZA DODRŽENÍ TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE. JEDNOTLIVÉ PROFESNÍ ČÁSTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- PŘI KALKULACI JE NUTNO POČÍTAT NAVÍC cca 35% - 45% Z CELKOVÉHO POČTU PROSTUPŮ DO DN 300 mm VČETNĚ, KTERÉ SE BUDOU DODATEČNĚ VRTAT PODLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ROZVODŮ TZB. K PROVÁDĚNÍ JE NUTNÝ SOUHLAS STATIKA , KONZULTACI DODAVATEL ZAHRNE DO SVÉ CENOVÉ KALKULACE.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ. VŠECHNY ODCHYLKY MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ MUSÍ BÝT REALIZAČNÍ FIRMOU NAHLÁŠENY AUTORSKÉMU DOZORU.



± 0,000 =260,00 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
r02	ZMĚNA RASTRU OKEN Z 1700 mm NA cca1325 mm	23.01.2020	Iva Sotolová

NÁZEV STAVBY

U21 – UJEP Výstavba výukových prostor Fakulty zdravotnických studií

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Martin CIESLAR | ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA | PROJEKTANT Ing. Martin CIESLAR | VYPRACOVAL Iva Sotolová

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA | IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem | STUPEŇ: DPS | DATUM

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 110 Objekt výukových prostor FZS | ČÁST: 110.10 Architektonicko-stavební řešení | MĚŘÍTKO: 1:50 | FORMÁT A4: 18x A4

NÁZEV VÝKRESU: **Půdorys 3.NP** | ARCHIVNÍ ČÍSLO | ČÍSLO ZAKÁZKY: 18-030-5 | ČÍSLO VÝKRESU: 110.10-203 | REVIZE: r02

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ