


# Terasa 2.NP S2 2-2'

- SBS modifikovaný živичný pás s posypem
- EPS 100 S tl.80mm s nakašřovanou vrstvou živичného pásu
- EPS 100 S tl. 80mm
- parotěsná zábrana(ekvivalentní difuzní tloušťka parozábrany sd $\geq$  600fm)
- asf. tmel s plnivem křemčitého písku (nerovnost výsledného povrchu s tolerancí max:0-2mm/2m)
- stávající živичné pásy



OPLECHOVÁNÍ STĚNY R. Š. 500

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VIZ V.Č. D.1.1b-07

Terasa 2.NP S2 2-2'