

LEGENDA DEMONTÁŽÍ:

- D1 DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ STĚNY
- D2 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY/ OKAPU
- D3 DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- D4 DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉ VPUSTI
- D6 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY
- D7 DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY:

- asf. hydroizolační pásy 2x	tl.10mm
- betonová mazanina	tl.90mm
- polystyren 2x50mm	tl.100mm
- stávající stropní panel	

POZNÁMKA:

- Střešní krytina se odstraní na zvýšené ploše střechy spojovací chodby včetně oplechování okapové hrany.
- Stávající střešní vpusti se demontují a nahradí novými, včetně prodloužení na novou úroveň střešního pláště.
- Stávající hromosvod bude demontován.
- Oplechování atiky bude demontováno v celém rozsahu.
- Nesoudržná omítka fasády ve zvýšené části(v okolí okna) bude otlučena a vyspravena
- Plynového potrubí vedené v chráničce po povrchu střechy bude demontováno bez náhrady. Před demontáží bude uzavřen přívod plynu na přípojovacím potrubí. Prostupy budou zatěsněny izolační pěnou.

Číslo	Změna	Datum

Projekt:
REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BUDOVY KATEDER PF UJEP

Zpracovatel:
Correct BC, s.r.o.
Eliášky Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem
400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz
IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zodp. projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant dílčí části PD:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant:
Jana Košťálová
tel.: +420 602747305
e-mail.: kostalova@correct-bc.cz

Vypracoval: Jana Košťálová
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý
Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý

Část:
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST

Název výkresu:
Půdorys střechy spojovací chodby - DEMONTÁŽE

Zákazník:
UJEP v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem

Objekt:	Stupeň:	Měřítko:
	DPS	1:100
Formát: 3xA4	Datum: 09.2015	Kopie/Copy: ---
Změna: REV 000	Archivní číslo:	

Číslo výkresu:
D.1.1.b - 01