

LEGENDA DEMONTÁŽÍ:

- D1 DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ STĚNY
- D2 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- D3 DEMONTÁŽ HROMOSVODU
- D4 DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI
- D5 DEMONTÁŽ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

POZNÁMKA:

- Horní vrstvy střešní krytiny a polystyrenu v tl. 50mm se odstraní.
- Stávající střešní vpusť se demontuje a nahradí novou, včetně prodloužení na novou úroveň střešního pláště.
- Stávající hromosvod bude demontován.
- Chrliče pro odvodnění prostoru pod zaatikovým žlabem do fasády budou demontovány a po provedení úprav prostoru osazeny zpět.
- Odvětrávací mezera střešního pláště ústící do prostoru pod zaatikovým žlabem bude zrušena, utěsněna izolační pěnou, začištěna a přetažena tenkovrstvou omítkou. Přesné umístění a počet odvětrávacích mezer nebylo možno v průběhu zpracování PD zjistit bez narušení stávajícího zaatikového žlabu.
- Oplechování atiky a zaatikového žlabu bude demontováno v celém rozsahu.
- Ochranné zábradlí bude ponecháno a očištěno.

Číslo	Změna	Datum

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY:
Terasa- 2.NP

- asf. hydroizolační pásy 4x	tl. 5mm	ODSTRANIT
- polystyren	tl. 50mm	ODSTRANIT
- živičné pásy	tl. 30mm	
- keramická střešní vložka, při HH prut 6mm, při SH prut 8mm osová vzdálenost prutů 170mm	tl. 110mm	
- vzduchová mezera/ betonový, nebo zděný pilířek	tl. 50- 300mm	
- stropní panel		

Projekt:
REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BUDOVY KATEDER PF UJEP

Zpracovatel:
Correct BC, s.r.o.
Eliška Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem
400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz
IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88

Zodp. projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant dílčí části PD:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant:
Jana Košťálová
tel.: +420 602747305
e-mail.: kostalova@correct-bc.cz

Vypracoval: Jana Košťálová
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý
Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý

Část:
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST

Název výkresu:
Půdorys 2.NP terasa- DEMONTÁŽE

Zákazník:
UJEP v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem

Objekt:	Stupeň:	Měřítko:
	DPS	1:100
Formát: 2xA4	Datum: 09.2015	Kopie/Copy: ---
Číslo výkresu: D.1.1.b - 02	Změna: REV 000	Archivní číslo: