



卷之三

1

POZNAMKA:

- Stávající vrstvy střešního pláště budou ponechány, popřípadě vyrovnány a doplněny v místě buraných konstrukcí.
- Lokálně bude provedena vysprávka živčného pásu kytiny asfaltovým tmelem s plnidlejem kremičitého písku.
- Stávající střešní vpusť se demontují a nahradí novými, včetně prodloužení na novou uroven střešního pláště. Před montáží nových vpusťí se stávající vnitřní svody ve spolupráci s uživatelem vydístí a ověří těsnost spojů stávajících svodů.
- Stávající drátěná kabcelové žaby budou zajištěny po dobu provádění stavebních prací proti poškození. Demontáž a zpětnou montáž kabcelových žab provede provozovatel zakizení. Po provedení nových izolačních vrstev střešního pláště budou umístěny zpět na původní pozici.
 - stávající hromosvod bude demontován v nezbytném rozsahu.
- Se stozáry základové stanice provozované f. T mobile na střeše „D“ bude provádět manipulaci pouze pověřená firma T mobilem, se kterou uzavře investor smlouvu o provedení prací v rámci stavby. Dodavatel stavby v dostatečném časovém předstihu oznamí pověřené firmě potřebu manipulace se stozáry.
- Otvory provětrávané mezeru na fasádě budou utěsněny izolační pěnovou a plastovou krytkou budou osazeny zpět.
- Montáž vestavných dveří na střeše včetně zářivk a oslechování

1

10

10

10

10

10

10

10

10