

Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

2016/0076

Projekt registrační číslo:

Stavba:

Stavební úpravy a rekonstrukce č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem - 2. etapa

Objekt:

Objekt FZS - Velká Hradební 15

Název změny:

Změna skladby podlah, úprava opěrné zdi a dvora

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Součástí realizace díla je demontáž původních podlah. Během demontáže těchto původních skladeb podlah byly v místnostech ve druhém nadzemním podlaží objeveny klenbové stropy, které nebylo možno provedenými sondami odhalit v rámci průzkumu a nepoukazovala na ně ani dřívější dokumentace stavby. Z důvodů požadovaného specifického zatížení klenbových stropů je současná projektovou dokumentací navrhovaná skladba podlahy nevyhovující. Na základě návrhu statika byla navržena nová vyhovující skladba podlahy. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží byla po obnažení původní podlahy zjištěna výšková nesrovnalost mezi jednotlivými trámy. Z tohoto důvodu je nevyhovující navržená podlahová skladba a musí být navržena skladba nová. Z důvodu zvýšené nivelity podlah ve čtvrtém nadzemním podlaží musí být zvýšená i schodišťová podesta. Tímto se kvůli bezpečnosti zvedne i schodišťové zábradlí. Další změna se týká úprav opěrné zdi ve dvoře objektu. Z důvodu realizace zemních prací ve dvoře objektu došlo k odhalení spodních částí opěrné zdi, kde je zřejmé vztlínání vody do konstrukce této zdi. Z důvodu zachování zdi a její funkce je potřeba zajistit dostatečné proudění vzduchu. Navržené opatření, otluk omítek a vyspárování režného zdiva, zajistí odvětrání v dostatečném rozsahu tak, aby nedošlo do budoucna díky zadržování vlhkosti ke zborcení. Dále při obnažení spodní části dělicí dvorní zdi bylo zjištěno, že dělicí zdi nejsou založeny na základových pasech. Z tohoto důvodu je navrženo přisypání zhutněné zeminy podpírající výše uvedené zdi. Jako zádržný systém zeminy jsou navrženy palisády.

Popis změny:

Po odkrytí původních podlah a zjištění přítomnosti klenbových stropů byla navržena a naceněna nová skladba podlah ve druhém nadzemním podlaží. Namísto pro klenbové stropy nevhodného zásypu byl navržen odlehčený beton, vyrovnávací vrstva a samotná skladba podlahy. Nášlapný povrch se nemění. Ve třetím nadzemním podlaží bude mezi obnažené trámy dosypán zásyp, na samotné trámy bude vyhotoven podklad z OSB desek, vyrovnávací zýsyp a dále sádrovláknité desky s následnou nášlapnou vrstvou. Z důvodu vzniku vysokého prahu do učebny bude při vstupu vyhotovená rampa. Z důvodu vysoké nivelity obnažených trámů ve čtvrtém nadzemním podlaží je navržena skladba podlahy, a to podklad z OSB desek, vyrovnávací zýsyp a sádrovláknité desky se samotnou nášlapnou vrstvou. Kvůli zvýšené nivelity této podlahy je nutné zvýšit nivelitu i schodišťové podesty, která bude suplovat další schodišťový stupeň. Opěrná zeď ve dvoře bude zbavena omítky a bude obnažena až na samotné režné zdivo, jehož spáry budou začištěny. Přidruženou prací bude i výměna malé části oplechování, které je součástí opěrné zdi. Úpravy dvora zahrnují přeskládání původní zámkové dlažby (půdorysně do tvaru písmena "L"). V tomto tvaru bude vybudován i systém palisád, který má za úkol zadržet zeminu podpírající dělicí dvorní zdivo.

Změna má vliv do následujících profesí:

Pouze HSV



Přílohy:

- 1) Soupis prací - vícepráce a méněpráce
- 2) Zápis ze SD
- 3) Fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

	s dopadem:	36 dní
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	322 094,38 Kč
	Přípočet:	671 447,51 Kč
(bez DPH)	Celkem:	349 353,13 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1		

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
				UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
Za objednavatele:	Bc. František Hájek	28.6.2017		
	Ing. Luboš Eliáš			Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 400 96 Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1 IČ: 44555601 DIČ: CZ44555601 IO, Investiční oddělení
Za TDI	Hana Pastyříková	28.6.2017		
Za projektanta:	Ing. Petr Dlouhý	28.6.2017		 Correct BC, s.r.o. E. Krásnohorské 1339/15 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 200 977 Fax: 475 200 977 (5)
Za zhotovitele:	Bc. Miroslav Moj	28.6.2017		 SWIETELSKY ① stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Ústí nad Labem ČR - 400 01 Ústí nad Labem, Beethovenova 13 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20161007-ZL001
Stavba: Změnový list č. 1
Stavební úpravy a REKO č.p. 1343/15 Velká hradební v Ústí n. L.-II.etapa

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
UJEP v Ústí n.L.,FZS,Pasteurova 3544/1,Ústí n.L.

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Correct BC s.r.o.,E.Krásnohorské 1339/15,Ústí n.L.

IČ: 25028588
DIČ: CZ25028588

Poznámka:

Cena bez DPH			349 353,13
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20161007-ZL001

Stavba: Změnový list č. 1
Stavební úpravy a REKO č.p. 1343/15 Velká hradební v Ústí n. L.-II.etapa

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Zadavatel: UJEP v Ústí n.L.,FZS,Pasteurova 3544/1,Ústí n.L.

Projektant:

Correct BC s.r.o.,E.Krásnohor:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

Architektonická a stavební část celkem	349 353,13	422 717,29	STA
Stavební část - Změna skladby podlahy nad klenbami 2.NP	72 903,56	88 213,31	Soupis
Stavební část - Zřízení vstupního schodu v 4.NP	40 250,94	48 703,64	Soupis
SDK podlahy 3. a 4. NP	147 873,90	178 927,42	Soupis
Úprava dvora	47 188,06	57 097,55	Soupis
Povlakové a podlahové krytiny	40 011,95	48 414,46	Soupis
Konstrukce truhlářské	-16 572,77	-20 053,06	Soupis
Otlučení omítky dvorní zdi	17 697,49	21 413,96	Soupis

Podlahy 2.NP

Stavba: UJEP-Stav. úpravy a rek. objektu č.p. 1343/15 Velká Hradební v ÚL- 2. etapa - Ústí nad Labem

Objekt: Podlahy 2.NP

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednavatel: UJEP

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód: 6003

Cena celkem
[CZK]

Celkové náklady za stavbu

72 903,56

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	Podlahy 2.NP	Množství	mj	Jl.Cena	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem						72 903,56
1	763251121	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm podsyp 10 mm	102,060	M2	768,000	78 382,08
2	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	3,584	M2	592,110	2 121,94
3	631342134	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 900 kg/m3 polystyrenového objem hmot 900 kg/m3	17,770	M3	3 621,000	64 345,17
	631319013	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za přehlazení povrchu	17,770	M2	169,000	3 003,13
4	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	0,396	T	21 484,720	8 507,95
5	631R	Čerpání bet. směsí s dopravou	17,700	M3	506,470	8 964,52
6	776590100	Vysátí podkladu	151,000	M2	7,200	1 087,20
7	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	16,570	T	750,050	12 428,33
8	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	-204,120	M2	205,740	-41 995,65
9	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	-204,120	M2	17,010	-3 472,08
10	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	-2,346	T	955,800	-2 242,31
11	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	-2,346	T	300,510	-705,00
12	763251231	Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 20 mm	-102,060	M2	533,790	-54 478,61
13	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	-4,737	M2	592,110	-2 804,83
14	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	-4,737	M2	259,200	-1 227,83
15	030001000	VRN z celkové ceny díla	1,376	%	719,140	989,54

Zřízení vstupního podesty ve 4. NP

Stavba: UJEP-Stav. úpravy a rek. objektu č.p. 1343/15 Velká Hradební v ÚL- 2. etapa - Ústí nad Labem

Objekt: Zřízení vstupního podesty ve 4. NP

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednavatel: UJEP

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód: 1801

Cena celkem
[CZK]

Celkové náklady za stavbu

40 250,94

1) Náklady z rozpočtu

Por.	Položka	Zřízení vstupního podesty ve 4. NP	Množství	mj.	J. Cena	Celkem
------	---------	------------------------------------	----------	-----	---------	--------

Nabídková kalkulace položek celkem

40 250,94

Práce a dodávky HSV :

Svislé a kompletní konstrukce

771591111	Podlahy penetrace podkladu	12,600	m2	19,000	239,40
632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm	12,600	m2	291,600	3 674,16
342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	4,000	m	114,640	458,56
346272114	Přízdívky ochranné tl 125 mm z pórobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 3,62*3,48	12,600	m2	926,560	11 674,66
613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 1,4*0,2 + 3,62*3,29	12,180	m2	220,640	2 687,40
619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 3*9,9	29,400	m	126,210	3 710,57
622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou 2,1*2 +1,2 *3 ks dveří + hrana 1,4m	17,600	m	29,760	523,78
590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	18,480	m	17,460	322,66
642945111	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 protipožárních	3,000	ks	1 120,000	3 360,00
968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	5,400	m2	245,000	1 323,00
974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 1,6*2 ks	3,200	m	186,130	595,62
317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	0,055	t	4 612,160	251,36
130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	0,057	t	12 789,000	728,97
346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	0,500	m2	596,000	298,00
621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	0,900	m2	192,000	172,80
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	0,900	m2	156,180	140,56
611822630a	zárubeň protipožární pro dveře 1kříd. 60,70,80,90x197 cm, tl. 6-17 cm fólie dub,buk,bílá	3,000	ks	1 857,880	5 573,64
974029126	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 250 mm	2,800	m	186,000	520,80
998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	3,1487	t	750,050	2 361,68
998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	3,1487	t	340,280	1 071,44
030001000	VRN z celkové ceny díla	1,376	%	408,345	561,88

SDK podlahy 3. a 4. NP

Stavba: UJEP-Stav. úpravy a rek. objektu č.p. 1343/15 Velká Hradební v ÚL- 2. etapa - Ústí nad Labem
 Objekt: **SDK podlahy 3. a 4. NP**
 Místo: Ústí nad Labem
 Objednavatel: UJEP
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód: B001

Celkové náklady za stavbu

1) Náklady vedlejší z rozpočtu

Por.	Položka	SDK podlahy 3. a 4. NP	Množství	m3	J.cena	Celkem
------	---------	------------------------	----------	----	--------	--------

Nákladová kalkulace položek celkem						117 874,90
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

Konstrukce řídko-objednaný						69 694,90
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------

15	762511264	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	-293,400	M2	205,740	-60 364,12
16	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	-293,400	M2	17,010	-4 990,73
17	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	-3,375	T	955,800	-3 225,83
18	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	-3,375	T	300,510	-1 014,22

Konstrukce stíhové výstavby-objednaný						109 677,46
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

	763251231	Sádrovláknitá podlaha tl 45 mm z desek tl 2x12,5 mm podsyp 20 mm Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 45 mm podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm s podsypem tl. 20 mm	-191,240	M2	533,790	-102 082,00
	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	-8,923	T	592,110	-5 283,40
	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	-8,920	T	259,200	-2 312,06

Konstrukce suché výstavby-NOVÉ ZADÁNÍ						319 924,99
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	14,665	m3	385,000	5 646,03
	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	20,631	T	65,940	1 360,41
	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	20,631	T	140,000	2 888,34
	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	390,140	T	5,420	2 114,56
	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	20,631	T	478,800	9 878,12

	3. NP				
763251135	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm + podkladová deska 10 mm, vč. okrajových pásů	102,160	M2	810,000	82 749,60
763251391	Podsyp průměrné tl. 95 mm = 184 pytlů x 22,5Kg = 4 140 Kg	102,160	M2	579,000	59 150,64
919726226a	Geotextilie pevnost 500g/m2 s přichycením k trámové podlaze	104,000	M2	111,600	11 606,40
998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	9,468	T	592,110	5 606,10
998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	9,468	T	259,200	2 454,11
	4.NP				
76325114R	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm vč. okrajových pásů	89,080	M2	770,000	68 591,60
763251391	Podsyp průměrné tl. 95 mm = 179 pytlů x 22,5Kg = 4 027,50 Kg	89,080	M2	579,640	51 634,33
919726226a	Geotextilie pevnost 500g/m2 s přichycením k trámové podlaze	104,000	M2	111,600	11 606,40
998762103	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	4,127	T	592,110	2 443,64
998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	4,127	T	259,200	1 069,72
762523942	Doplnění částí podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	2,000	M2	561,000	1 122,00

283292100	zábrana parotěsná SPECIÁL role 1,5 x 50 m	-234,895	M2	16,000	0,00
-----------	---	----------	----	--------	------

Stupně rampy 7/2021/2021

Místnost č. 3.03

631311000R	Betonový stupeň s bedněním, s příkotenou výztuží	0,320	M3	3 150,000	1 008,00
27336202R	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	0,002	T	36 500,000	68,99
5905148000	Lišta rohová AL	2,070	M	120,000	248,40
	Místnost č. 3.02				
430321313	Schodišťová konstrukce rampy a bedněním a příkotenou výztuží výšky 8 cm	0,400	M3	3 300,000	1 320,00
27336202R	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	0,002	T	36 500,000	80,30
5905148000	Lišta rohová PVC	2,070	M	61,000	126,27
998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	1,864	T	750,050	1 398,09
030001000	VRN z celkové ceny díla	1,376	%	2 161,500	2 974,22

Úpravy dvora

Stavba: UJEP-Stav. úpravy a rek. objektu č.p. 1343/15 Velká Hradební v ÚL- 2. etapa - Ústí nad Labem

Objekt: Úpravy dvora

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednavatel: UJEP

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód objektu

Cena celkem
(CZK)

Celkové náklady za stavbu

47 188,06

1) Náklady z rozpočtu

Pol.	Polozka	Úpravy dvora	Množství	Jedn.	Cena	Celkem
------	---------	--------------	----------	-------	------	--------

Nákladová kalkulace položek celkem

47 188,06

Rozdíl v zadání

132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3 - rozpočet	-15,62	m3	277,020	-4 327,05	
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - rozpočet	-19,35	m3	51,240	-991,49	
132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3 - skutečnost	22,60	m3	277,020	6 260,65	
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - skutečnost	31,10	m3	51,240	1 593,56	

Nové zadání

132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	3,60	m3	811,660	2 921,98	
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	1,80	m3	35,330	63,59	0,00
274313711	Základy z betonu proslého pasy betonu kamenem neprokládaného - lože palisády	1,84	m3	2 044,880	3 762,58	
339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5	13,90	m	699,000	9 716,10	
MAT	Palisáda betonová v 800	84,00	ks	189,000	15 876,00	
MAT	Palisáda betonová v 1200	7,00	ks	285,000	1 995,00	
167111111	Nakládání zeminy na ruční dopr. prostředek	9,62	m3	197,000	1 895,14	
174101102	Zpětný zásyp ke zdi sypaninou se zhutněním ke stávající zdi 5,5*2,5*0,7	9,62	m3	306,000	2 943,72	
998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	12,53	t	750,050	9 394,75	
460050303	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s patkou na rovině ručně v hornině tř.3	-1,00	ks	307,150	-307,15	
592175120	obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní	-30,00	ks	13,610	-408,30	
916232112	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků BEST-PARKAN	-13,50	m	112,570	-1 519,70	
741111110	Montáž sloup nn dřevěný jednoduchý + palka lp	-1,00	ks	1 134,000	0,00	

Jednoduché

711493121	Izolace proti vodě svislá	5,80	m2	547,000	3 172,60	
711412001	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním	5,80	m2	16,100	93,38	
711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	6,00	m2	120,000	720,00	
998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	0,31	t	840,000	258,72	
998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	0,31	t	210,000	64,68	

Elektromontáže - vzdušné vedení

592325032R	palka sloupová ZB 30x30x200 cm	-1,00	ks	1 877,580	-1 877,58	
608381760R	sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný Korazit CK dl.8m sloupy smrkové impregnované, pro elektrické vedení impregnované Korazitem CK délka 8 m	-1,00	ks	3 654,720	-3 654,72	
741211100	Montáž palka železobetonová na sloup dřevěný Montáž palek železobetonových na stávající dřevěný sloup, s uříznutím a vytážením spodku	-1,00	ks	49,520	-49,52	
741111110	Montáž sloup nn dřevěný jednoduchý + palka lp Montáž sloupů a stožárů nn, bez výstroje dřevěných s patkou jednoduchých lp	-1,00	ks	1 134,000	-1 134,00	

030001000	VRN z celkové ceny díla	1,38	%	526,970	725,11	
-----------	-------------------------	------	---	---------	--------	--

Podlahové a povlakové krytiny

Stavba: UJEP-Stav. úpravy a rek. objektu č.p. 1343/15 Velká Hradební v ÚL- 2. etapa - Ústí nad Labem

Objekt: Podlahové a povlakové krytiny

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednavatel: UJEP

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód: R015

Cena celkem
(CZK)

Celkové náklady za stavbu

40 011,95

1) Náklady z rozpočtu

Por.	Polozka	Podlahové a povlakové krytiny	Množství	mj.	J. cena	Celkem
------	---------	-------------------------------	----------	-----	---------	--------

Nákladová kalkulace položek celkem

Povlakové krytiny nové						24 282,00
712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	34,132	m2	10,50		358,39
111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	0,009	t	32 550,00		292,95
712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	59,360	m2	55,30		3 282,61
6284117000	Pás asfaltovaný modifikovaný samolepicí	68,000	m2	186,00		12 648,00
712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	29,680	m2	55,30		1 641,30
628522580	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	34,132	m2	170,00		5 802,44
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	0,340	t	482,83		163,96
998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	0,340	t	271,95		92,35
Povlakové krytiny odpady						-5 053,44
111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	-0,009	t	32 550,00		-292,95
628520150	pás asfaltovaný modifikovaný SBS EXTRA	-34,132	m2	77,70		-2 652,06
712311101	Pásky s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina asfaltované hydroizolační pásy					
712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	-29,680	m2	10,50		-311,64
712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	-29,680	m2	55,30		-1 641,30
998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	-0,206	t	482,83		-99,46
998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	-0,206	t	271,95		-56,02

Podlahové krytiny						2 076,39
776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	306,600	m	21,00		6 438,60
28411010	Lišta soklová	321,930	m	40,00		12 877,20
998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	1,174	t	810,00		950,94
998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	1,174	t	195,48		229,49
030001000	VRN z celkové ceny díla	1,376	%	413,66		287,16

ZL_č.2 - Otlučení omítky dvorní zdi 100%

Stavba: 013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL_č.2 - Otlučení omítky dvorní zdi 100%

Místo: Děčín

Datum:

Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód: Popis

Cena celkem
[CZK]

Celkové náklady za stavbu

17 697,49

1) Náklady z rozpočtu

Por.	Polozka	ZL_č.2 - Otlučení omítky dvorní zdi 100%	Množství	Mj.	J. Cena	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem						17 697,49
1	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 100 %, 50% plochy	40,500	M2	53,100	2 150,55
2	978027112	Otlučení vnějších omítek MC 50% plochy	40,500	M2	179,530	7 270,97
6	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	46,000	M2	29,620	1 362,52
7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	5,954	T	140,000	833,49
8	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	5,954	T	65,940	392,57
		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné				
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	5,954	T	19,450	115,80
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	130,990	T	5,420	709,97
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	5,954	T	478,800	2 850,54
12	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	3,650	M	440,460	1 607,68
13	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	3,650	M	42,330	154,50
14	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	0,007	T	972,000	7,00
15	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	0,007	T	243,000	1,70
16	030001000	VRN z celkové ceny díla	1,376	%	174,573	240,21

Předmět: **Re: statické odsouhlasení návrhu nové skladby konstrukce podlahy - VH 15**

6.3.2017 10:

Komu: vigh@correct-bc.cz ☆

Dobrý den.

Souhlasím s nově navrženou skladbou podlah 2.NP na cihlných klenbách nad 1.NP s tím, že hmotnost liaporového betonu C16/18 nesmí překročit objemovou hmotnost 1000 kg/m³.

Při betonáži nesmí být beton vyklopený doprostřed místností, musí se ukládat v pásích šířky cca 0,5 m od obvodových stěn jednotlivých místností.

S pozdravem ing. Karel Stránský, 475531763, stranskystatika@volny.cz

----- Original Message -----

From: Vigh Pavol - Correct-BC s.r.o.

To: stranskystatika@volny.cz

Sent: Monday, March 06, 2017 10:13 AM

Subject: statické odsouhlasení návrhu nové skladby konstrukce podlahy - VH 15

Dobrý den pane Stránský

Dle naší dohody zasílám informace k nové skladbě podlah 2. NP – Akce: Stavební úpravy a REKO č.p. 1343-15 Velká hradební - II. etapa. Kde jsme na místě prováděli prohlídku s ohledem na odhalení plochých kleneb které nebyly předpokládány jak

Dle požadavků investora žádám o ověření nové skladby podlahové konstrukce nad plochými cihelnými klenbami v 2.NP

Nová navrhovaná skladba podlahy dle požadavků investora.

- | | | |
|--|---------------------|----------------|
| 1. Povlaková krytina PVC | | - dle původní |
| PD | | |
| 2. Samonivelační stěrka | - tl. 3mm | - dle původní |
| PD | | |
| 3. Sádroláknitá podlaha z desek tl 2x10 mm podsyp 10 mm | - tl. 30mm | - nová skladba |
| 4. Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 16/18 | - tl. 120mm - 170mm | - nová skladba |
| Vyztužený kari-sítí 150x150 D6 | | |
| 5. Plochá cihelná klenba | | -stávající |
| konstrukce | | |

Prosím o statické odsouhlasení návrhu nové skladby konstrukce podlahy, či případné zaslání připomínek.

Odsouhlasení prosím zaslat nejpozději do středy.

V případě dotazů se na mne obraťte

S Pozdravem

Pavol Vigh

Samostatný rozpočtář

Tel/fax :475 200 997

Mobil : 733 224 068

E-mail : vigh@correct-bc.cz



