

BODOVÝ ROZPIS

Název stavby: Přípojka NN pro objekt CPTO Kampus UJEP

Datum: prosinec 2016

Okres: Ústí nad Labem

Hl. projektant: Luděk KAREŠ

Projekt. firma: Luděk KAREŠ - Energetické služby

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
SO 01		Kabel NN				
320		vedení kabelové NN				
CEA27	M	KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY	165,000	M		
CFA27	M	KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZENY	240,000	M		
CIA58	M	UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK	6,000	KS		
CIA54	M	UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12)	6,000	KS		
CHA26	M	PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54	6,000	KS		
LZA01	M	POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM	2,000	KS		
CHA31	M	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED	6,000	KS		
CHA33	M	ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED.	18,000	KS		
FLA68	M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 250A	18,000	KS		
ECA52	M	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	1,500	M3		
ECA60	M	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	1,500	M3		
EQA17	M	PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5	0,500	M3		
EEA25	M	VYKOP KABEL.RYHY 140X120CM RUCNE,ZEM.4	4,500	M		
EGA25	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 140X120CM RUCNE,ZEM.4	4,500	M		
ELA32	M	TRUBKA KORUG. PE KORUHARD 110/94 TYC 6M	12,000	KS		
CHA40	M	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	12,000	M		
MEA65	M	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	6,300	M2		
MEA66	M	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	6,300	M2		
MEA67	M	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	2,500	M2		
MEA68	M	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	2,500	M2		
MEA59	M	ODSTRANENI OBRUBNIKU VOZOVKA	4,000	M		
MEA60	M	ZRIZENI OBRUBNIKU VOZOVKA	4,000	M		
EDA70	M	VYKOP KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	22,000	M		
EFA70	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 65X120CM RUCNE,ZEM.TR.4	22,000	M		
EJA24	M	KAB.LOZE-PISEK S.60 CM,PE PAS 300+300MM	22,000	M		
EJA41	M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	12,000	M		
EAA13	M	SEJMUTI DRNU	17,000	M2		
EQA02	M	OSETI POVRCHU TRAVOU	17,000	M2		
SO 02		Přepojení kabelů NN ve stávající trafostanici areálu				
320		vedení kabelové NN				
FLA69	M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 315A	18,000	KS		
CFA27	O	KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZENY	25,000	M		
CIA58	O	UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK	12,000	KS		
CHA44	M	PRIPL.NA ZATAH.KAB.NN 4X150-240 KOLEKTOR	12,000	M		
CHA26	O	PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54	9,000	KS		
CHA40	M	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	10,000	M		
CMA97	M	CEPICKA KABEL.SMRST. TYP KTK90/45 SKELDO	12,000	KS		
LZA01	M	POPIS POJ.KAB.SKRINI SJZ LAK.POPISOVACEM	6,000	KS		
CHA32	M	ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-STAV.VED	6,000	KS		
CHA34	M	ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-STAV.VED.	18,000	KS		
001	M	přepřacování provozní dokumentace trafostanice	1,000	KS		