

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PROVEDENÍ POVRCHŮ	
				PODLAHA	STŘEŠY
301	SCHODIŠTĚ+ CHODBA	20,70	3,15	Ker. dlažba- vyloučen tl. 50mm	Otloučení stávající omítky ze 100%
302	SKLAD	1,20	3,15	Ker. dlažba- vyloučen tl. 50mm	Otloučení stávající omítky ze 100%
303	CHODBA	2,10	3,15	Ker. dlažba- vyloučen tl. 50mm	Otloučení stávající omítky ze 100%
304	SOC. ZAŘÍZENÍ	1,10	3,08	Ker. dlažba- vyloučen tl. 50mm	Otloučení stávající omítky ze 100%
305	SOC. ZAŘÍZENÍ	1,10	3,08	Ker. dlažba- vyloučen tl. 50mm	Otloučení stávající omítky ze 100%
306	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,50	3,08	PVC+ dřevotřískové desky vyloučen	Otloučení stávající omítky ze 100%
307	KANCELÁŘ	14,70	3,08	PVC+ dřevotřískové desky vyloučen	Otloučení stávající omítky ze 100%
308	KANCELÁŘ	19,20	3,08	PVC+ příkna vyloučen	Otloučení stávající omítky ze 100%
309	KANCELÁŘ	16,50	3,08	PVC+ příkna vyloučen	Otloučení stávající omítky ze 100%
310	KANCELÁŘ	20,45	3,08	PVC+ příkna vyloučen	Otloučení stávající omítky ze 100%
311	KANCELÁŘ	16,14	3,08	PVC+ příkna vyloučen	Otloučení stávající omítky ze 100%

LEGENDA BOURÁNÍ A DEMONTÁŽÍ:

Všechné instalace sítí technické infrastruktury se demontují v celém rozsahu.

- D1 DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORU VČ. RAMU, NEBO ZARUBNĚ
- D2 VYBOURÁNÍ PODLAHY
- D3 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


POZNÁMKA:

Bourání dřevěných podlah se navrhuje včetně demontáže dřevěného podlažce a základu. Škvárové základy se odstraní v místě zhlavi stropních trámů pro jejich kontrolu. Zhlavi stropních trámů bude zkontrolováno statikem, nebo mykologem.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Bourané zdivo
- Stávající zdivo

Číslo	Změna	Datum

Projekt: U21- Univerzita bez bariér CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_010/0002472 VÝSTAVBA PORADENSKÉHO CENTRA UJEP Č.P. 771, UL. PASTEUROVA, ÚSTÍ NAD LABEM			
Zpracoval:  Correct BC, s.r.o. Elšísky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dliouny@correct-bc.cz IČO: 260 265 88 DIČ: CZ250 265 88			
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dliouny@correct-bc.cz		Projektant dle části PD: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dliouny@correct-bc.cz	
Projektant: Jana Košťálová tel.: +420 602747305 e-mail: j.kostalova@correct-bc.cz			
Vypracoval: Jana Košťálová		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	
Část: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý	
Název výkresu: PŮDORYS 3.NP- BOURÁNÍ			
Zakazník: UJEP v Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 Ústí nad Labem		Objekt: SO 01	Stupeň: DPS
		Formát: 2xA4	Datum: 11.2017
Číslo výkresu: D.1.1.b - 04		Změna: REV 000	Archivní číslo: 1:50 Kopie/Copy: ---