JIŽNÍ POHLED - DEMOLICE
1:75



SEVERNÍ POHLED - DEMOLICE
1:75



VÝCHODNÍ POHLED - DEMOLICE
1:75



ZÁPADNÍ POHLED - DEMOLICE
1:75



STÁVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ:

SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA SUTERÉNU **OP01:**
(ext/int)

- kabřincový pásek	tl. 15 mm
- cementová malta	tl. 25 mm
- cihelné zdivo z CPP	tl. 450 mm
- vnitřní vápenná omítka	tl. 20 mm

SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA SUTERÉNU **OP01a:**
(ext/int)

- fasádní vápenocementová omítka	tl. 15 mm
- cihelné zdivo z CPP	tl. 450 mm
- vnitřní vápenná omítka	tl. 20 mm

SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA SUTERÉNU POD ÚROVNÍ TERÉNU **OP02:**
(ext/int)

- stávající hutněné zásypy	
- cihelná přizdívka	tl. 75 mm
- asfaltová hydroizolace	
- cihelné zdivo z CPP	tl. 450 mm
- vnitřní vápenná omítka	tl. 20 mm

SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA SUTERÉNU **OP03:**
(ext/int)

- břízolitová omítka	tl. 15 mm
- vápenná omítka	tl. 30 mm
- plynosilikátové tvárnice	tl. 250 mm
- vnitřní vápenná omítka	tl. 20 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

(01) břízolitová fasádní omítka
(02) kabřincový fasádní obklad
(03) fasádní výplně otvorů s dřevěným rámem
(04) dřevěné fasádní dveře - palubkové podbití
(05) sekční fasádní vrata
(06) klempířské prvky - pozinkovaný plech
(07) odvětrání střešního pláště
(08) ocelové mříže
(09) stříška z polykarbonátových desek na lehké ocelové konstrukci u ocelových jäcklů
(10) pomocné ocelové konstrukce, žebříky a zábradlí
(11) venkovní osvětlení
(12) skříňky elektroinstalace - rozvaděče/přípojkové skříně
(13) hromosvod
(14) oblast s opýskanou omítkou
(15) fasádní omítka MVC
(16) ventilační mřížky - z I.etapy
(17) plastové fasádní výplně otvorů
(18) fasádní omítka

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV/BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

- MÍSTA S OPRÝSKANOU
- STÁVAJÍCÍ BŘÍZOLITOVÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ OMÍTKA MVC
- STÁVAJÍCÍ KABŘINCOVÉ PÁSKY

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 01 - VNITŘNÍ ÚPRAVY PRO PROSTORY GARÁŽE
SO 02 - DEMOLICE ZÁPADNÍ ČÁSTI OBJEKTU
SO 03 - ÚPRAVA FASÁDY OBJEKTU VČETNĚ OKEN A STŘECHY

POZNÁMKA:

Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
---	---	---

± 0,000 = 174,21 m.n.m.

Projekt/Project:
REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA DEMOLICI A SANACI ČÁSTI BUDOVY T - 2017/0042

Zpracovatel/koordinátor projektu:
Correct BC, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem
400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant/koordinátor:
Jakub Filip
tel.: +420 602 747 303
e-mail.: filip@correct-bc.cz

Projektant dílčí části PD:
Correct BC, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1339/15
Ústí nad Labem
400 01
tel.: +420 475 200 977
e-mail: dlouhy@correct-bc.cz

Zodpovědný projektant:
Ing. Petr Dlouhý
tel.: +420 602 191 690
e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

Projektant:
Jakub Filip
tel.: +420 602 747 303
e-mail.: filip@correct-bc.cz

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Kontroloval:
Jakub Filip	Ing. Petr Dlouhý	Ing. Petr Dlouhý

Část PD:
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Název výkresu:
POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV

Objednatel:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 01 Ústí nad Labem

Objekt:	Stupeň:	Kód části PD:
SO 02	DPS	**AS**

Formát:	Měřítko:	Kopie PD:
8xA4	1:75	

Číslo výkresu:	Revize:	Arch. číslo:	Datum:
SO 02 - AS - 110	REV 000	---	10/2017