

Výkonová bilance

Rekonstrukce budovy kateder a UJEP -

Rekonstrukce auly a výstavního koridoru

1.ETAPA - REKONSTRUKCE BUDOVY KATEDER

ROZVADEČ RH.katedry	Pi [kW]	β [-]	Ps [kW]
Osvětlení	20,0	1,0	20,0
Pracovní místa	80,0	0,5	40,0
Chlazení serveroven	7,0	0,8	5,6
Větrání sociálních zařízení	4,8	0,8	3,8
Venkovní jednotky chlazení	43,2	0,8	34,6
Vnitřní nástěnné jednotky chlazení	3,7	0,8	3,0
Ostatní elektrická zařízení	60,0	0,6	36,0
CELKEM	218,7		143,0
Celkový výpočtový proud			225

A

Hlavní jistič charakteristiky "B" 3x

250 A