

## Výkonová bilance

### Rekonstrukce budovy kateder a UJEP - Rekonstrukce auly a výstavního koridoru 2.ETAPA - REKONSTRUKCE AULY

ROZVADEČ R.AULA	Pi [kW]	$\beta$ [-]	Ps [kW]
Stávající + rekonstruovaná elektrická zařízení			
ZAŘ. Č. 1 VĚTRÁNÍ AULY	8,0	1,0	8,0
VENK. CHLAD. JEDNOTKA PRO ZAŘ. Č. 1	19,0	1,0	19,0
ZAŘ. Č. 2 VĚTRÁNÍ MALÉ AULY	3,0	1,0	3,0
VENK. CHLAD. JEDNOTKA PRO ZAŘ. Č. 2	6,0	1,0	6,0
RA5 Aula / UT+VZT, bez chlazení/	20,0	0,8	16,0
Osvětlení	12,0	0,9	10,8
Audioteknika, ozvučení sálu	50,0	0,7	35,0
Ostatní el. zařízení	10,0	0,9	9,0
<b>CELKEM</b>	<b>128,0</b>		<b>106,8</b>
<b>Celkový výpočtový proud</b>			<b>168</b>

A

Hlavní jistič charakteristiky "B" 3x

200 A