



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	65,55	3,02	ker. dlažba	om. VPC	kazetový podhled	
1.02	SKLAD	5,65	3,02	ker. dlažba	om. VPC	kazetový podhled	
1.03	WC ŽENY	13,70	3,02	ker. dlažba	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m	kazetový podhled	
1.04	ROZVADĚČ SLP	1,40	3,02	ker. dlažba	om. VPC	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu pro spásovou montáž	
1.05	WC TĚLESNÉ POSTIŽENÍ	4,95	3,02	ker. dlažba	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu pro spásovou montáž	
1.06	WC MUŽI	20,95	2,85-3,02	ker. dlažba	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.07	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,70	3,02	ker. dlažba	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.08	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,70	3,02	ker. dlažba	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu pro spásovou montáž	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.09	JÍDELNA	104,50	3,02	ker. dlažba výbavení ker. dlažby	om. VPC	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu	dem. osvětlovacích těles, řádků a zařizovacích předmětů
1.10	PROSTOR VÝDEJE JÍDEL	28,50	3,02	ker. dlažba výbavení ker. dlažby	om. VPC+ omyvatelný náter v+2,0m odstranění omyvatelného náteru	om. VPC	dem. osvětlovacích těles, řádků a zařizovacích předmětů
1.11	PŘÍPRAVNA DOVÁŽENÉ STRAVY	16,40	3,02	ker. dlažba výbavení ker. obkladu	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m odstranění ker. obkladu	om. VPC	dem. osvětlovacích těles, řádků a zařizovacích předmětů
1.12	UMÝVÁRNA ČERNÉHO NÁDOBI	4,00	3,02	ker. dlažba výbavení ker. dlažby	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m odstranění ker. obkladu	om. VPC	dem. osvětlovacích těles, řádků a zařizovacích předmětů
1.13	UMÝVÁRNA BÍLÉHO NÁDOBI	11,10	3,02	ker. dlažba výbavení ker. dlažby	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m odstranění ker. obkladu	om. VPC	dem. osvětlovacích těles, řádků a zařizovacích předmětů
1.14	CHODBA	11,70	3,02	ker. dlažba výbavení ker. dlažby	om. VPC+ omyvatelný náter v+2,0m	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.15	SKLAD BIO ODPADU	1,85	3,02	ker. dlažba výbavení ker. dlažby	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m demontáž kazetového podhledu	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.16	MYTÍ TERMOPORTŮ A VOZÍKŮ	4,10	3,02	ker. dlažba výbavení ker. dlažby	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m demontáž kazetového podhledu	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.17	CHODBA	22,30	3,02	ker. dlažba výbavení ker. dlažby	om. VPC+ omyvatelný náter v+2,0m odstranění omyvatelného náteru	om. VPC	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.18	SUCHÝ SKLAD	5,60	3,26	ker. dlažba	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m	om. VPC	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.19	SKLAD DKP	6,95	3,26	ker. dlažba	om. VPC+ omyvatelný náter v+2,0m	om. VPC	
1.20	CHODBA	3,20	3,02	ker. dlažba	om. VPC+ omyvatelný náter v+2,0m odstranění omyvatelného náteru	kazetový podhled demontáž kazetového podhledu	
1.21	SKLAD KARTOVÉHO CENTRA	3,00	3,26	ker. dlažba	om. VPC+ omyvatelný náter v+2,0m	om. VPC	dem. osvětlovacích těles a řádků
1.22	KANCELÁŘ	6,10	3,26	PVC odstranění PVC	om. VPC+ omyvatelný náter v+2,0m odstranění omyvatelného náteru	om. VPC	demontáž osvětlovacích těles a řádků
1.23	ŠATNA-ŽÁZEMÍ KARTOVÉHO CENTRA	11,30	3,26	PVC	om. VPC+ omyvatelný náter v+2,0m	om. VPC	
1.24	UMÝVÁRNA-ŽÁZEMÍ KARTOVÉHO CENTRA	2,30	3,02	ker. dlažba	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m	om. VPC	
1.25	WC-ŽÁZEMÍ KARTOVÉHO CENTRA	3,55	3,02	ker. dlažba	om. VPC+ ker. obklad v+2,0m	om. VPC	
1.26	ŽÁDVEŘÍ + SCHODIŠTĚ	21,20	3,02	ker. dlažba	om. VPC	om. VPC	
1.27	KARTOVÉ CENTRUM	14,55	3,02	ker. dlažba	om. VPC	om. VPC	

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

PROSTORY DOTČENÉ STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

- (D1) DEMONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ VČ. RÁMU, NEBO ŽÁRUBNĚ
- (D2) ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLÁŽBY PODLAHY PVC
- (D3) OTLUČENÍ KERAMICKÝCH OKLADŮ
- (D4) DEMONTÁŽ KAZETOVÝCH PODHLEDŮ
- (D5) DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POZNÁMKA:

Veškeré instalace sítí technické infrastruktury se demontují v celém rozsahu, mimo samostatného vzduchotechnického vedení pro odvětrání sociálního zázemí, které bude demontováno pouze lokálně- viz část VZT.

V prostoru 1.04 se vybírá prostup stropem pro vedení potrubí chladiva klimatizačních jednotek do 2.NP, kde se pod stropem v podhledu bude vést na řasdu a dále nad střechu. Prostup stropem bude utěsněn požární upávkou. Prostup na řasdu bude opatřen tepelnou izolací a začáštěn. Podrobnosti viz část VZT.

Ve 2.NP bude provedena demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu na sociálním zázemí v nezbytném rozsahu pro montáž potrubí chladiva .

V podlaze budou vybourány prostory pro spáskovou kanalizaci do 1.PP- viz část ZTI. Prostup stropem bude utěsněn požární upávkou.